

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ハースプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	基		1			
照明灯設置 ナイター照明(2灯用)	型式(文字入力):ハースプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	基		5			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 4灯用	形状(文字入力):ハースプレート式,寸法(文字入力):□600×1500	個所		2			
照明灯基礎設置 2灯用	形状(文字入力):ハースプレート式,寸法(文字入力):□600×1500	個所		10			
照明灯基礎設置 ボールライトB	形状(文字入力):ハースプレート式,寸法(文字入力):Φ600×800	個所		1			
接地工	D種	極		17			
接地工	D種 (ELB)	極		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式		1		
残土等処分		m3		10		
分電盤基礎設置工		式		1		
分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):1600×800×800	個所		1		
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式		1		
残土等処分		m3		0.7		
配管・配線工		式		1		
地中配管	管種(文字入力):難燃角FEP50, 径:50mm	m		1,730		
地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		22		
地中配管	管種(文字入力):FEP40, 径:40mm	m		42		
地中配管	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m		83		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配管	管種(文字入力):FEP65, 径:65mm	m		8		
地中配線 CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		29		
地中配線 CE3.5sq-3C	線種:配線各種	m		22		
地中配線 CE5.5sq-3C	線種:配線各種	m		89		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:22mm	m		0.5		
埋設標識シト敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m		435		
配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルフロック, 規格(文字入力):難燃角FEP50×2, 難燃角FEP50×4, 難燃角FEP50×6	式		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルマウス, 規格(文字入力):FEP50用, FEP65用	式		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):異種管継手, 規格(文字入力):FEP30用, FEP50用, FEP65用	式		1		
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式		1		
残土等処分		m3		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ハンドホル設置工		式		1		
フレキャストハンドホル設置	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所		1		
フレキャストハンドホル設置	型式(文字入力):H2-6, 寸法(文字入力):900×900×600	個所		6		
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式		1		
残土等処分		m3		4		
排水工		式		1		
暗渠工		m		6		
構造物撤去工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版 舗装版厚:15cm以下	m		190		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	m		330		
コンクリート取壊し運搬処理		m3		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アスファルト取壊し運搬処理		m2		190			
人工芝撤去		m2		257			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (3)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		