

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：岩塊・玉石	m3		47			
床掘り	土質：土砂	m3		72			
裏込	現場内土流用, 床掘土流用	m3		59			
コンクリート混合物生産工		式		1			
コンクリート混合物生産		式		1			
コンクリート混合物生産	18-8-40BB, W/C≦60%	m3		112			
コンクリート運搬	アジテータトラック	m3		112			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
もたれ式擁壁	18-8-40BB, W/C $\leq$ 60%	m3		107			
天端工		式		1			
天端被覆工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB, W/C $\leq$ 60%	m3		5			
基礎材	現場内材流用	m2		24			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
法面掘削	土質：岩塊・玉石	m3		6			
法面掘削	土質：土砂	m3		39			
法面整形		m2		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート吹付	厚さt=10cm	m ²		156			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	削孔径：Φ65mm	m		72			
仮設工		式		1			
工事用道路設置工 船揚場付近		式		1			
盛土材	積込・運搬・投入	m ³		327			
路体盛土	2.5m以上4.0m未満, RC-40	m ³		26			
路体盛土	4.0m以上, RC-40	m ³		227			
大型土のう	製作・設置	袋		74			
工事用道路撤去工 船揚場付近		式		1			
掘削	土質：土砂（RC-40）	m ³		253			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型土のう	撤去	袋		74			
盛土材	積込・運搬・投入	m3		327			
工事用道路撤去工 現場海岸付近		式		1			
敷鉄板	設置・撤去	m2		176			
袋詰玉石	撤去	袋		281			
防護柵工 南側物揚場付近		式		1			
転落防止柵	再設置	m		104			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材等運搬	敷鉄板：22×1,524×3,048	t		30			
えい航費 徳島小松島港～橘港（大渦）	クレーン付台船, 35～40t吊	回		1			
えい航費 橘港（大渦）～伊島漁港	クレーン付台船, 35～40t吊	回		18			
コンクリート用資材運搬 伊島漁港～プラント		m3		100			
交通船		日		91			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路復旧工 南側物揚場付近		式		1			
大型土のう	移設（撤去・再設置）	袋		147			
大型土のう	製作	袋		147			
敷鉄板	設置・撤去	m2		483			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材等運搬	敷鉄板：22×1,524×3,048	t		83			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 伊島漁港海岸 阿南・伊島 護岸工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
えい航費 橘港（大湊）～伊島漁港	ｸﾚﾝｼﾞ付台船, 35～40t吊	回		2			
交通船		日		4			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			