

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
土工		式		1		
土工		式		1		
掘削		m3		60		
土砂等運搬	現地～沖洲緑地	m3		60		
土砂等運搬	沖洲緑地～現地 埋戻し用	m3		30		
土砂等運搬	沖洲緑地～津田 残土処分	m3		30		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し		m3		30		
舗装工		式		1		
路床工		式		1		

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
不陸整正	As舗装部	m2		118		
不陸整正	緑地部	m2		110		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤	As舗装部	m2		118		
上層路盤	As舗装部	m2		118		
上層路盤	緑地部・置換え砂	m2		100		
表層	脱色アスファルト	m2		118		
排水工		式		1		
排水工		式		1		
排水工	側壁部	式		1		
排水工	暗渠部	式		1		

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		147		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		320		
構造物取壊し		m3		2		
側溝蓋撤去		枚		30		
埋設管撤去		m		71		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		65		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		65		
殻処分	殻種別:汚泥	m3		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
仮設駐車場		式		1		
仮設駐車場		式		1		
仮復旧工		式		1		
仮復旧工		式		1		
雑工		式		1		
架空配線工		式		1		
架空配線		式		1		
植栽		式		1		
植栽工		式		1		

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地被類植栽工		式		1		
張芝	芝の種類:野芝,芝の規格:ヒメノ,目地:無し	m2		110		
地先境界ブロック		m		59		
移植工		式		1		
中低木移植工		式		1		
中低木移植	樹木の規格:樹高200cm以上300cm未満,支柱の規格:支柱無	本		1		
樹木運搬	樹木の規格:中低木樹高200cm以上300cm未満,運搬距離:0.1km	本		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(実証実験)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(試掘調査)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
土工		式		1		
土工		式		1		
掘削		m3		90		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し		m3		90		
舗装工		式		1		
路床工		式		1		
不陸整正		m2		75		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤		m2		75		

- 7 -

徳島県

工事数量総括表(試掘調査)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 5 港湾緑地			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層		m2		75		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		25		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		70		
構造物取壊し		m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15		
殻処分	殻種別:汚泥	m3		1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		

- 8 -

徳島県

