

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		9			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m 3未満	m3		20			
土砂等運搬 L=7.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
土材料	単粒度碎石4号	m3		10			
場所打擁壁工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40高炉	m3		40			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.07			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		70			
チップソグ	t=30mm	m2		26			
削孔	φ20	孔		120			
殻運搬 L=8.9km	コンクリート殻(無筋)	m3		0.8			
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3		0.8			
コンクリート 埋戻部	18-8-40高炉	m3		15			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		210			
工事用道路撤去 L=7.8km		m3		210			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		90			
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋		135			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋		135			
土のう土砂運搬 L=7.8km		m3		140			
既設ガードレール	撤去・再設置	m		6			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		7			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルφ500	m		42			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		16			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

