

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工 P3橋脚～A2橋台	車道部	式		1			
舗装板切断	t=6cm	m		101			
舗装板破碎	t=6cm	m2		17			
殻運搬	As殻:小規模	m3		1			
殻処分	As殻	m3		1			
汚泥処分		m3		0. 14			
舗装復旧	再生密粒度As, t=50mm	m2		17			
スラブドレーン	スラブ厚240～350用	組		67			
フレキシブルチューブ	φ 25	m		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場孔開け	φ 40	箇所		12			
コンクリート削孔	φ 50～100 L=263	箇所		67			
充填材	エポキシ樹脂系注入材	kg		10			
橋面防水工 P3橋脚～A2橋台	歩道部	式		1			
床掘	500*500*330	m3		1			
埋戻し		m3		1			
舗装板切断	t=3cm	m		30			
舗装板破砕	t=3cm	m2		5			
殻運搬	As殻：小規模	m3		1			
殻処分	As殻	m3		1			
汚泥処分		m3		0. 02			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装復旧	再生密粒度As, t=30mm	m ²		5			
スラブドレーン	スラブ厚240～350用	組		18			
フレキシブルチューブ	φ 25	m		92			
直管	VP-25A	m		1			
新設支持金具	①、フレキシブルチューブ Φ25用、亜鉛メッキ仕様	個		3			
新設支持金具	②、フレキシブルチューブ Φ25用、亜鉛メッキ仕様	個		25			
新設支持金具	③、フレキシブルチューブ Φ25用、亜鉛メッキ仕様	個		2			
新設支持金具	パイラック相当品	個		15			
T S ソケット	VP25A用	個		7			
バルブ用ソケット	VP25A用	個		7			
ゴム（プロパレンゴム）	25×1×100（硬度55° ±5° 程度）	個		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ゴム（プロパレンゴム）	68×1×100（硬度55° ±5° 程度）	個		30			
現場孔開け	φ 19	箇所		60			
現場孔開け	φ 40	箇所		4			
コンクリート削孔	φ 50～100 L=242	箇所		18			
充填材	エポキシ樹脂系注入材	kg		2.5			
橋梁付属物工		式		1			
排水施設工	第4径間	式		1			
排水管設置工	VP200A	m		188			
排水管設置工	VP125A	m		13			
直管	VP200A	本		40			
直管	VP125A	本		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
加工管	VP200A	個		12			
加工管	VP125A	個		2			
伸縮管	JA-2	個		3			
新設支持金具	S1(B・Unut・W・アンカー含む)	組		95			
新設支持金具	S2(B・Unut・W・アンカー含む)	組		2			
新設支持金具	S3(B・Unut・W・アンカー含む)	組		2			
新設支持金具	S4(B・Unut・W・アンカー含む)	組		1			
新設支持金具	S8(B・Unut・W・アンカー含む)	組		1			
新設支持金具	S9(B・Unut・W・アンカー含む)	組		1			
新設支持金具	S10(B・Unut・W・アンカー含む)	組		1			
キャップ	VP200A用	個		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場孔開け	φ 19	箇所		184			
コンクリート削孔	φ 15	箇所		44			
構造物撤去工		式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
既設排水管撤去 P3橋脚～P4橋脚	支持金具撤去含む	m		20			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:既設VP管	t		0.09			
現場発生品運搬	発生材種類:取付金具(鋼材)	t		0.07			
仮設工		式		1			
足場工 第4経間		式		1			
足場工 吊足場 P3橋脚～P4橋脚:第4経間 片側朝顔防護足場(地覆補修:タイプE)	シート+板張防護 片側施工 一般用 地内・河川高水敷部等 盛り替え無し	m2		424			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場工 杵組足場 P3橋脚：終点側(1面) 杵組足場(タイプ G)	一般用地内・河川高水敷部等 1箇所 当り平均足場設置面積50掛m2以上 1 列	m2		58			
足場工 第5経間・第6経間：河川部		式		1			
足場工 吊足場 P4橋脚～P5橋脚：第5経間 片側朝顔防護足場(地覆補修：タイプ E)	シート+板張防護 片側施工 橋梁路 面からの足場材搬入・搬出必要 盛り 替え無し	m2		195			
足場工 吊足場 P5橋脚～P6橋脚：第6経間 片側朝顔防護足場(地覆補修：タイプ E)	シート+板張防護 片側施工 橋梁路 面からの足場材搬入・搬出必要 盛り 替え無し	m2		195			
足場工 第7経間・第8経間・第9経間：河川部		式		1			
足場工 吊足場 P6橋脚～P7橋脚：第7経間 片側朝顔防護足場(地覆補修：タイプ E)	シート+板張防護 片側施工 橋梁路 面からの足場材搬入・搬出必要 盛り 替え無し	m2		195			
足場工 吊足場 P7橋脚～P8橋脚：第8経間 片側朝顔防護足場(地覆補修：タイプ E)	シート+板張防護 片側施工 橋梁路 面からの足場材搬入・搬出必要 盛り 替え無し	m2		195			
足場工 吊足場 P8橋脚～A2橋台：第9経間 片側朝顔防護足場(地覆補修：タイプ E)	シート+板張防護 片側施工 橋梁路 面からの足場材搬入・搬出必要 盛り 替え無し	m2		195			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		160			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 三加茂三好線（三三大橋） 東・加茂他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査工 P3橋脚～A2橋台	車道部：下向き	m2		34			
鉄筋探査工 P3橋脚～A2橋台	歩道部：下向き	m2		9			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]