

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170.000		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50.000		
土材料		m3		250.000		
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工	1号重力式	式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:0.5m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		19.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠 (施工費)		m2		34.000		
型枠 (材料費)		m2		34.000		
足場		m		54.000		
目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	m2		2.000		
場所打擁壁工	2号重力式	式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類: 重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ: 0.5m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	m3		6.000		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		10.000		
型枠 (施工費)		m2		10.000		
型枠 (材料費)		m2		10.000		
足場		m		12.000		
目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	m2		1.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
カーブレール	カーブレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-c-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		64.000		
補強鉄筋		箇所		32.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(カーブレール)		m		64.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		180.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		