

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 応急工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		100.000		
鉄筋挿入工		式		1.000		
鉄筋挿入	工法区分:自穿孔	本		40.000		
削孔機械の上下移動		回		4.000		
足場(鉄筋挿入)		空m3		170.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		12.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		