

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	60				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40				単 4号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	60				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 7号
基面整正		m2	40				単 8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
嵩上げ擁壁		m	2				単 9号
重力式擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	34				単 10号
場所打擁壁工 2号擁壁		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	7				単 11号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.08m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	10				単 12号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t	0.152				単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.099				単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	24				単 15号
足場	安全ネット:有り	掛m2	7				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m	3				単 17号
吸出し防止材	材質:不繊維, 種類:200×200, 厚さ:t=10mm	m2	0.1				単 18号
アンカーボルト	4-M24×L900	組	1				単 19号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	29				単 20号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6				単 21号
舗装版切断		m	33				単 22号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	44				単 23号
道路照明灯撤去		基	1				単 24号
標識撤去		基	1				単 25号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 26号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 27号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 28号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 29号
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.5				単 30号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	24				単 31号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	23				単 32号
上層路盤(車道・路肩部) 路肩	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	24				単 33号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	20				単 34号
基層(車道・路肩部) 路肩	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	18				単 36号
表層(車道・路肩部) 路肩	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30				単 37号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	29				単 38号
鉄筋		t	0.128				単 39号
円筒型枠		m	7				単 40号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	30				単 41号
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
照明柱基礎	基礎型式:擁壁と一体化	基	1				単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱（再設置）	柱規格:高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	1				単 43号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 44号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 45号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	嵩上げ擁壁		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.3				
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	重力式擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚 :0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.08m,コンクリート規格: 24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満 ,無,無,無,有,補正無(鉄筋割合10% 未満含む),補正無(一般構造物)	t	1			単 46号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 47号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 48号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水抜パイプ	管径・管種類:VP φ 65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	吸出し防止材	材質:不繊維,種類:200×200,厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	アンカーボルト	4-M24×L900	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 51号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	道路照明灯撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 52号	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(再使用), 持込	台	1			単 53号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(再使用)	個	1			単 54号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	基	1			単 55号	
標識基礎撤去(片持式・門型式)		無, 無	m3	2. 16			単 56号	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	2. 42			単 57号	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	2. 42			単 57号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 4.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	1				
スクラップ ヘビ- H1			t	-1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	上層路盤(車道・路肩部) 路肩	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	基層(車道・路肩部) 路肩	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	表層(車道・路肩部) 路肩	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 61号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	円筒型枠		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠材料費			m	1			単 62号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 63号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	照明柱基礎	基礎型式：擁壁と一体化	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	3				
硬質ビニル電線管 VE 16mm			m	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	照明柱（再設置）	柱規格：高さ：GL8～12m重量：350kg以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 64号	
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1			単 65号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 移設	個	1			単 66号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 67号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 68号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
とび工			人	8.5				
普通作業員			人	1.3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水抜きパイプVP φ65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(再使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1				
普通作業員			人	2.1				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 69号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 54号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 撤去(再使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 55号	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg以上			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 コンクリート基礎			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As殻)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (Co殻)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	円筒型枠材料費		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠(取付バンド、受台等含) ボイド管 φ180			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	照明器具取付	照明器具取付, 移設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.2				
普通作業員			人	4.2				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	18			単 69号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 移設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.2				
軽油			L	3.6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.012	136	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.232	2,323	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.19	1,341	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.122	614	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.119	603	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.227	353	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.899	3,702	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量5.0m3/min	日	0.047	92	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	0.255	7,854	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.098	4,468	
L001180001	タンバ°及びランマ	質量 60～80kg	日	0.45	284	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.021	655	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.575	19,362	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.366	7,350	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.154	2,795	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	2.411	50,388	
M000301001	タンブ°トラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	5.192	29,604	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・入田 路側整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.291	6,066	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.061	472	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	2.7	7,479	
M000701021	モータクレーン[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.097	3,617	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.28	400	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.628	223	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・アーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	0.123	6,508	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.182	2,366	
	合計額				159,055	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表							No. 1
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	60	
		盛土工					
			路床盛土	2.5>W	m ³	40	流用土
			路体盛土	2.5>W	m ³	20	流用土
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	40	
	擁壁工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m ³	60	
			埋戻	4.0>W≧1.0	m ³	4	流用土
			埋戻	1.0>W	m ³	10	流用土
			基面整正	土砂	m ²	40	
		1号重力式擁壁	平均H=1.99m		式	1.0	L=23.8m
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	34	
			【参考数量】				
			型 枠	無筋構造物	m ²	97	
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	26	
			基礎材	RC-40 t=200	m ²	29	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	3	
			水抜きパイプ	VP φ 65	m	10	
			吸出し防止材	200x200, t=10mm	m ²	0.6	

数 量 総 括 表							No. 2
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
		2号重力式擁壁	平均H=2.08m		式	1.0	L=5.60m
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	10	
			【参考数量】				
			型 枠	鉄筋構造物	m^2	24	
			足場工	手摺先行型枠組足場	掛 m^2	7	
			基礎材	RC-40 t=200	m^2	7	
			水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	3	
			吸出し防止材	200x200, t=10mm	m^2	0.1	
			アンカーボルトセット	4-M24xL900	組	1	
			鉄筋	SD345, D16	kg	152	
			鉄筋	SD345, D13	kg	99	
		嵩上げ擁壁			式	1.0	L=2.0m
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.1	
			型 枠	小型構造物	m^2	0.3	
			コンクリートはつり	無筋構造物 t=3cm以下	m^2	1	
	防護柵工						
		路側防護柵					
			ガードレール	Gr-C-2B (Co建込用)	m	29	
			基礎補強工	SD345 D13	kg	128	16箇所
			紙製円筒型枠	ボイド管 ϕ 180	m	7	16箇所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土工収支【1工区】							
細 別	規 格	記号	計 算 式				単位 小 計 合 計
発生土							m ³ 122.8
道路土工							
掘削							m ³ 64.6
作業土工							
床掘							m ³ 58.2
必要土							m ³ 76.1
道路土工							
路床盛土	2.5>W	流用土					// 39.2
路体盛土	2.5>W	流用土					// 19.1
作業土工							
埋戻し	4.0>W1≥1.0						// 3.6
埋戻し	1.0>W1						// 14.2
土工収支			発生土 122.8- 必要土 76.1 / 0.9 - 0.0 = 38.2(残 土)				

道路土工 集計【1工区】

[illegible]

道路土工【1工区】												
土 積 計 算 書												
測 点	点 間 離	平 均 距離	掘削 土砂			路床盛土 2.5>W			路体盛土 2.5>W			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 0 + 4.109	—		3.5	—	—	1.6	—	—	1.3			
NO. 0 + 15.000	10.891m		2.5	3.00	32.7	1.5	1.55	16.9	0.9	1.10	12.0	
NO. 1	5.000m		1.5	2.00	10.0	1.2	1.35	6.8	0.3	0.60	3.0	
NO. 1 + 10.000	10.000m		1.9	1.70	17.0	1.1	1.15	11.5	0.3	0.30	3.0	
NO. 1 + 13.670	3.670m		2.2	2.05	7.5	1.1	1.10	4.0	0.3	0.30	1.1	

[illegible]

擁壁工 作業土工【1工区】			土 積 計 算 書									
測 点	点 間 離	平 均 距 離	床 掘			埋戻し 4.0>W≥1.0			埋戻し 1.0>W			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 0 + 4.109	—		1.7	—	—	0.0	—	—	0.4	—	—	
NO. 0 + 15.000	10.891m		1.9	1.80	19.6	0.0	0.00	0.0	0.5	0.45	4.9	
NO. 1	5.000m		2.3	2.10	10.5	0.3	0.15	0.8	0.5	0.50	2.5	
NO. 1 + 10.000	10.000m		2.0	2.15	21.5	0.2	0.25	2.5	0.5	0.50	5.0	
NO. 1 + 13.670	3.670m		1.6	1.80	6.6	0.0	0.10	0.4	0.5	0.50	1.8	
合計	29.561m				58.2m3			3.6m3			14.2m3	

擁壁工【1工区】						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号重力式擁壁	平均H=1.99m		平均H =96.87/{(1.00+1.04403)×23.82}=1.99			
延長			N0.0+ 4.109～N0.0+14.301	m	10.10	
			N0.0+19.901～N0.1+13.670	m	13.72	23.82
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		次頁数量計算書より	m^3		33.746
【参考数量】						
型 枠	無筋構造物		次頁数量計算書より	m^2		96.87
足場工	単管傾斜足場		〃	掛 m^2		25.91
基礎材	RC-40 t=200		〃	m^2		28.56
目地材	瀝青質 t=10		33.746×1/10	m^2		3.4
			水抜きパイプ対象面積×1/2×平均長さ			
水抜きパイプ	VP φ65		27.24×1.04403×1/2×0.68	m		9.67
			水抜きパイプ対象面積×1/2×0.20m×0.20m			
吸出し防止材	200x200, t=10mm		27.24×1.04403×1/2×0.2×0.2	m^2		0.57

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号重力式擁壁						
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	①	$1/2 \times (2.054 + 1.734) \times 10.100$	m^3	19.129	
		④	$1/2 \times (1.120 + 1.114) \times 0.052$	m^3	0.058	
		⑤	$1/2 \times (1.114 + 1.024) \times 10.001$	m^3	10.691	
		⑥	$1/2 \times (1.024 + 1.114) \times 3.670$	m^3	3.923	
照明基礎保護コン部控除			$1/2 \times (0.400 + 0.475) \times 0.250 \times 0.500$	m^3	-0.055	33.746
型 枠	無筋構造物	①	$1/2 \times (5.31 + 4.74) \times 10.100$	m^2	50.75	
		④	$1/2 \times (3.50 + 3.47) \times 0.052$	m^2	0.18	
		⑤	$1/2 \times (3.47 + 3.27) \times 10.001$	m^2	33.70	
		⑥	$1/2 \times (3.27 + 3.47) \times 3.670$	m^2	12.37	
照明基礎保護コン前面部控除			$1.04403 \times 0.25 \times 0.50$	m^2	-0.13	96.87
足場工	単管傾斜足場	①	$1/2 \times (2.71 + 2.42) \times 10.100$	掛 m^2		25.91
水抜対象高 裏面積		①	$1/2 \times (1.75 + 1.47) \times 10.100$	m^2	16.26	
		④	$1/2 \times (0.86 + 0.85) \times 0.052$	m^2	0.04	
		⑤	$1/2 \times (0.85 + 0.75) \times 10.001$	m^2	8.00	
		⑥	$1/2 \times (0.75 + 0.85) \times 3.670$	m^2	2.94	27.24

[illegible]


擁壁工【1工区】						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号重力式擁壁	平均H=2.08m		平均H =23.80/{(1.00+1.04403)×5.60}=2.08			
延長			N0.0+14.301～N0.0+19.901	m		5.60
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$		次頁数量計算書より	m ³		10.229
【参考数量】						
型 枠	鉄筋構造物		次頁数量計算書より	m ²		23.80
足場工	手摺先行型枠組足場		〃	掛m ²		6.84
基礎材	RC-40 t=200		〃	m ²		6.78
			水抜きパイプ対象面積×1/2×平均長さ			
水抜きパイプ	VP φ65		6.67×1/2×0.90	m		3.00
			水抜きパイプ対象面積×1/2×0.20m×0.20m			
吸出し防止材	200x200, t=10mm		6.67×1/2×0.2×0.2	m ²		0.13
アンカーボルトセット	4-M24×L900			組		1
鉄筋	SD345, D16		構造図 2号重力式擁壁配筋図より 152kg	kg		152
鉄筋	SD345, D13		構造図 2号重力式擁壁配筋図より 99kg	kg		99

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号重力式擁壁						
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	②	$1/2 \times (2.150 + 2.130) \times 0.667$	m^3	1.427	
		③	$1/2 \times (2.130 + 1.537) \times 4.933$	m^3	9.045	
標識基礎保護コン部控除			$0.900 \times 0.900 \times 0.300$	m^3	-0.243	10.229
型 枠	鉄筋構造物	②	$1/2 \times (4.67 + 4.63) \times 0.667$	m^2	3.10	
		③	$1/2 \times (4.63 + 3.42) \times 4.933$	m^2	19.86	
	擁壁側面部追加		$1/2 \times 0.50 \times 1.67 \times 2$	m^2	0.84	
標識基礎保護コン側面部追加			$0.90 \times 0.30 \times 2$	m^2	0.54	
標識基礎保護コン前・後面部控除			$0.90 \times 0.30 \times 2$	m^2	-0.54	23.80
足場工	手摺先行型枠組足場	②	$1/2 \times (2.32 + 2.30) \times 0.667$	掛 m^2	1.54	
		③	$1/2 \times (2.30 + 2.00) \times 2.467$	掛 m^2	5.30	6.84
水抜対象高		②	$1/2 \times (1.47 + 1.45) \times 0.667$	m^2	0.97	
		③	$1/2 \times (1.45 + 0.86) \times 4.933$	m^2	5.70	6.67
基礎材	RC-40 t=200	②	$1/2 \times (1.30 + 1.29) \times 0.667$	m^2	0.86	
		③	$1/2 \times (1.29 + 1.11) \times 4.933$	m^2	5.92	6.78
基面整正	土砂	②	$1/2 \times (1.3 + 1.3) \times 0.667$	m^2	0.9	
		③	$1/2 \times (1.3 + 1.1) \times 4.933$	m^2	5.9	6.8

擁壁工【1工区】


[illegible]

重力式擁壁・嵩上げ擁壁



数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

1号重力式擁壁




1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号重力式擁壁				
コンクリート	H=1600	$1/2 \times (0.3 \times 1.600 + 0.400 \times 2) \times 1.600 \times 1.000$	m ³	1.024
σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	H=1700	$1/2 \times (0.3 \times 1.700 + 0.400 \times 2) \times 1.700 \times 1.000$	m ³	1.114
	H=1707	$1/2 \times (0.3 \times 1.707 + 0.400 \times 2) \times 1.707 \times 1.000$	m ³	1.120
	H=2319	$1/2 \times (0.3 \times 2.319 + 0.400 \times 2) \times 2.319 \times 1.000$	m ³	1.734
	H=2600	$1/2 \times (0.3 \times 2.600 + 0.400 \times 2) \times 2.600 \times 1.000$	m ³	2.054
型 枠	H=1600	$(1.00 + 1.04403) \times 1.60 \times 1.00$	m ²	3.27
無筋構造物	H=1700	$(1.00 + 1.04403) \times 1.70 \times 1.00$	m ²	3.47
	H=1707	$(1.00 + 1.04403) \times 1.71 \times 1.00$	m ²	3.50
	H=2319	$(1.00 + 1.04403) \times 2.32 \times 1.00$	m ²	4.74
	H=2600	$(1.00 + 1.04403) \times 2.60 \times 1.00$	m ²	5.31
足場工	H=2000	$1.04403 \times 2.00 \times 1.00$	掛m ²	2.09
単管傾斜足場	H=2319	$1.04403 \times 2.32 \times 1.00$	掛m ²	2.42
	H=2600	$1.04403 \times 2.60 \times 1.00$	掛m ²	2.71
水抜対象高	H=1600	$1.60 - (0.35 + 0.50)$	m	0.75
	H=1700	$1.70 - (0.35 + 0.50)$	m	0.85
	H=1707	$1.71 - (0.35 + 0.50)$	m	0.86
	H=2319	$2.32 - (0.35 + 0.50)$	m	1.47
	H=2600	$2.60 - (0.35 + 0.50)$	m	1.75

数 量 計 算 書

1号重力式擁壁




※ 水抜パイプは2～3m²に1箇所設置する事。
※ 水抜パイプ, 吸出防止材は, 数量計算書にて別途計上。

1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

数 量 計 算 書

2号重力式擁壁




1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号重力式擁壁				
コンクリート	H=1707	$(1/2 \times (0.3 \times (1.707 - 1.670) + 0.900 \times 2) \times (1.707 - 1.670) + 0.900 \times 1.670) \times 1.000$	m ³	1.537
$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	H=2300	$(1/2 \times (0.3 \times (2.300 - 1.670) + 0.900 \times 2) \times (2.300 - 1.670) + 0.900 \times 1.670) \times 1.000$	m ³	2.130
	H=2319	$(1/2 \times (0.3 \times (2.319 - 1.670) + 0.900 \times 2) \times (2.319 - 1.670) + 0.900 \times 1.670) \times 1.000$	m ³	2.150
型 枠	H=1707	$1.67 + 1.71 + 1.04403 \times (1.71 - 1.67) \times 1.00$	m ²	3.42
鉄筋構造物	H=2300	$1.67 + 2.30 + 1.04403 \times (2.30 - 1.67) \times 1.00$	m ²	4.63
	H=2319	$1.67 + 2.32 + 1.04403 \times (2.32 - 1.67) \times 1.00$	m ²	4.67
足場工	H=2000	2.00×1.00	掛m ²	2.00
手摺先行型枠組足場	H=2300	2.30×1.00	掛m ²	2.30
	H=2319	2.32×1.00	掛m ²	2.32
水抜対象高	H=1707	$1.71 - (0.35 + 0.50)$	m	0.86
	H=2300	$2.30 - (0.35 + 0.50)$	m	1.45
	H=2319	$2.32 - (0.35 + 0.50)$	m	1.47

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

2号重力式擁壁




1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

嵩上げ擁壁





1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

[illegible]

路側防護柵

2.4

[illegible]



車道舗装【1工区】												
面 積 計 算 書												
測 点	点 間 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=50			基層 再生粗粒度As t=50			上層路盤 RM-30, (t=100)			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 0 + 4.109	—		0.94	—	—	1.02	—	—	1.09	—	—	
NO. 0 + 15.000	10.891m		0.68	0.810	8.80	0.76	0.890	9.70	0.83	0.960	10.50	
NO. 1	5.000m		0.43	0.555	2.80	0.50	0.630	3.20	0.58	0.705	3.50	
NO. 1 + 10.000	10.000m		0.48	0.455	4.60	0.55	0.525	5.30	0.63	0.605	6.10	
NO. 1 + 13.670	3.670m		0.58	0.530	1.90	0.65	0.600	2.20	0.73	0.680	2.50	

路肩舗装【1工区】												
面 積 計 算 書												
測 点	点 間 離	平 均 距 離	表層 再生密粒度As t=50			基層 再生粗粒度As t=50			上層路盤 RM-30, (t=100)			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 0 + 4.109	—		1.01	—	—	0.91	—	—	0.81	—	—	
NO. 0 + 15.000	10.891m		1.09	1.050	11.40	0.99	0.950	10.30	0.89	0.850	9.30	
NO. 1	5.000m		1.04	1.065	5.30	0.94	0.965	4.80	0.84	0.865	4.30	
NO. 1 + 10.000	10.000m		0.93	0.985	9.90	0.83	0.885	8.90	0.73	0.785	7.90	
NO. 1 + 13.670	3.670m		0.89	0.910	3.30	0.79	0.810	3.00	0.69	0.710	2.60	

道路付属施設工【1工区】							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
照明工							
照明柱基礎			重力式擁壁と一体化	基		1.0	
照明柱			既設流用 S8.25B 単位重量132.5N/m 部材高さ8.25m 溶融亜鉛メッキ	基		1.0	
【参考数量】							
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$1/2 \times 0.025 \times 0.080 \times 0.500$	m^3		0.001	
保護コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$0.250 \times 0.500 \times 0.500$	m^3		0.063	
型枠	無筋構造物		$0.25 \times 0.50 \times 3 + 0.08 \times 0.50 + 1/2 \times 0.025 \times 0.08 \times 2$	m^2		0.42	
接地棒	$\phi 10 \times 1500$			極		1.0	
電線	IV5.5			m		3.00	
アンカーボルトセット	4-M24×L700			組		1	
電線管	VE16			m		1	


[illegible]

区画線




構造物撤去工【1工区】						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
標識撤去工	標識基礎撤去 片持式			基		1.0
	標識柱撤去 片持式			〃		1.0
防護柵撤去工	防護柵撤去		防護柵撤去工算出図より	m		29.4
	Gr-C-2B(土中建込用)					
舗装版切断						
As舗装版切断	t=10cm		舗装版切断算出図より 29.5m+1.5m+2.0m	m		33.0
〃	汚泥排水量					
	アスファルト t=10cm		$0.023 \times 0.100 \times 33.0$	m ³		0.08
As舗装版取壊し	t=10cm		土積計算書より	m ²		44.04
Co取壊し	無筋構造物					5.80
	Co擁壁	左側	土積計算書より	m ³	2.25	
	L型側溝	左側	土積計算書より	m ³	0.75	
	標識基礎	左側	次頁撤去算出図より	m ³	2.16	
	照明柱基礎	左側	次頁撤去算出図より	m ³	0.36	
As殻処理			43.67m ² ×0.10m	m ³		4.4
Co殻処理				m ³		5.8


舗装版切断・防護柵撤去工算出図



標識基礎コンクリート撤去算出図




照明柱基礎コンクリート撤去算出図



構造物撤去工（左側）【1工区】			土 積 計 算 書										
測 点			点 間 離	平 均 距 離	アスファルト取壊し t=100mm								
					断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO.	0 +	4.109	—		1.96	—	—						
NO.	0 +	15.000	10.891m		1.45	1.705	18.57						
NO.	1		5.000m		1.27	1.360	6.80						
NO.	1 +	10.000	10.000m		1.41	1.340	13.40						
NO.	1 +	13.670	3.670m		1.46	1.435	5.27						
		</											

土工参考図 (1/3) S=1/100



道路土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
掘 削	土 砂	3.5	
路床盛土	2.5>W	1.6	-
路体盛土	2.5>W	1.3	-

擁壁工 作業土工				
名 称	規 格	左 側	右 側	
床 掘	土 砂	1.7	-	
埋 戻 し	W≧4.0	-	-	
	4.0>W≧1.0	-	-	
	1.0>W	0.4	-	

構造物撤去工				
名 称	規 格	左 側	右 側	
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.550	-	
	鉄筋構造物	-	-	
アスファルト取壊し	t=100mm	1.96	-	


舗 装 工 (車 道 舗 装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.94	
基 層	再生粗粒度As、t=50	1.02	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	1.09	
下 層 路 盤	RC-40、t=150	1.14	

舗装工 (路肩舗装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	1.01	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.91	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	0.81	

仮設工		
名 称	規 格	
足 場 工	単管傾斜足場	2.7

業 務 名	R6徳土 神山點検線他 徳・入田他 道路詳細設計業務		
路 線 名 等	神山點検線他		
業 務 箇 所	徳島市入田町安都真他		
図 面 名	土工参考図【1工区】 (1/3)		
縮 尺	1/100	図面番号	1 / 3
会 社 名	株式会社 FG		
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

土工参考図 (2/3) S=1/100




道路土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
掘 削	土 砂	1.5	
路 床 盛 土	2.5>W	1.2	-
路 体 盛 土	2.5>W	0.3	-

擁壁工 作業土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
床 掘	土 砂	2.3	-
埋 戻 し	W≧4.0	-	-
	4.0>W≧1.0	0.3	-
	1.0>W	0.5	-

構造物撤去工			
名 称	規 格	左 側	右 側
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.068	-
	鉄筋構造物	-	-
アスファルト取壊し	t=100mm	1.27	-

舗装工 (車道舗装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.43	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.50	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	0.58	
下 層 路 盤	RC-40、t=150	0.63	

舗装工 (路肩舗装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	1.04	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.94	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	0.84	



道路土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
掘 削	土 砂	2.5	
路 床 盛 土	2.5>W	1.5	-
路 体 盛 土	2.5>W	0.9	-

擁壁工 作業土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
床 掘	土 砂	1.9	-
埋 戻 し	W≧4.0	-	-
	4.0>W≧1.0	-	-
	1.0>W	0.5	-

構造物撤去工			
名 称	規 格	左 側	右 側
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.068	-
	鉄筋構造物	-	-
アスファルト取壊し	t=100mm	1.45	-



舗装工 (車道舗装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.68	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.76	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	0.83	
下 層 路 盤	RC-40、t=150	0.88	

舗装工 (路肩舗装)			
名 称	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	1.09	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.99	
上 層 路 盤	RM-30、t=100	0.89	

仮設工		
名 称	規 格	
足 場 工	単管傾斜足場	2.4

業 務 名	R6徳土 神山點喰線他 徳・入田他 道路詳細設計業務		
路 線 名 等	神山點喰線他		
業 務 箇 所	徳島市入田町安都真他		
図 面 名	土工参考図【1工区】 (2/3)		
縮 尺	1/100	図面番号	2 / 3
会 社 名	株式会社 FG		
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

土工参考図 (3/3) S=1/100



道路土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
掘 削	土 砂	2.2	
路床盛土	2.5>W	1.1	-
路体盛土	2.5>W	0.3	-

擁壁工 作業土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
床 掘	土 砂	1.6	-
埋 戻 し	$W \geq 4.0$	-	-
	$4.0 > W \geq 1.0$	-	-
	$1.0 > W$	0.5	-

構造物撤去工			
名 称	規 格	左 側	右 側
コンクリート取壊し	無筋構造物	-	-
	鉄筋構造物	-	-
アスファルト取壊し	t=100mm	1.46	-

鋪裝工(單道鋪裝)			
名 稱	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.58	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.65	
上層路盤	RM-30、t=100	0.73	
下層路盤	RC-40、t=150	0.78	

名 稱	規 格	左 側	右 側
表 層	再生粗粒度 A_s 、 $t=50$	0.89	
基 層	再生粗粒度 A_s 、 $t=50$	0.79	
上 層 路 盤	RM-30、 $t=100$	0.69	

道 路 土 工			
名 称	规 格	左 侧	右 侧
掘 削	土 砂	1.9	
路床盛土	2.5>W	1.1	-
路体盛土	2.5>W	0.3	-

擁壁工 作業土工			
名 称	規 格	左 側	右 側
床 掘	土 砂	2.0	-
埋 戻 し	$W \geq 4.0$	-	-
	$4.0 > W \geq 1.0$	0.2	-
	$1.0 > W$	0.5	-

構造物撤去工			
名 称	規 格	左 側	右 側
コンクリート取壊し	無筋構造物	-	-
	鉄筋構造物	-	-
アスファルト取壊し	t=100mm	1.41	-

名 稱	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.48	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.55	
上 層 路 面	RM-30、t=100	0.63	
下 層 路 面	RC-40、t=150	0.68	

名 稱	規 格	左 側	右 側
表 層	再生密粒度As、t=50	0.93	
基 層	再生粗粒度As、t=50	0.83	
上層路盤	RM-30、t=100	0.73	

業 務 名	R6徳市 神山趾渡線他 徳・入田他 道路詳細設計業務		
路 線 名 等	神山趾渡線他		
業 務 箇 所	徳島市入田町安都真他		
図 面 名	土工参考図【Ⅰ区】 (3/3)		
縮 尺	1/100	図面番号	3 / 3
会 社 名	株式会社 FG		
事 業 者 名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		