

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鋼橋上部		式		1			
工場製作工		式		1			
桁製作工		式		1			
製作加工	鋼材規格:SMA570W, SMA490CW-H, SMA490AW, BW, SMA400AW, BW, CW, SPA-H, SS400他	t		184. 8			
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	組		4, 960			
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:普通ボルト等	式		1			
casting 費		式		1			
大型ゴム支承	支承規格:ゴム支承	個		27			
工場塗装工 前処理		式		1			
前処理	材料種類:シンクリッチプライマー	m2		2, 650			
工場塗装工 鋼床版舗装接触面		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:鋼床版舗装接触面, 塗装回数:1回	m2		410			
工場塗装工 一般外面		式		1			
下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化処理用塗料, 塗装箇所:一般外面, 塗装回数:1回	m2		2,050			
工場塗装工 桁端部	C-5塗装系	式		1			
下塗	塗装種別:無機ゾンクリッチペイント, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		180			
下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		180			
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		180			
中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		180			
上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装回数:1回	m2		180			
工場塗装工 摩擦接合面		式		1			
下塗	塗装種別:各種, 塗装箇所:摩擦接合面, 塗装回数:1回	m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工場塗装工 溶融亜鉛メッキ		式		1			
溶融亜鉛メッキ ハンドホール蓋	HDZT77、鉄骨単体	t		0.12			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
鋼橋上部		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送		t		184.8			
鋼橋架設工		式		1			
架設工(クレーン架設)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ベント設備		式		1			
ベント基礎		式		1			
盛土 設置・撤去	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		50			
大型土のう 設置・撤去	大型土のう規格：耐候性土のう（支給品）	袋		42			
桁架設	規格：版桁，桁種類：鋼床板鈑桁	t		184.8			
支承工		式		1			
大型ゴム支承設置	支承規格：機能分離型ゴム支承	個		27			
現場継手工		式		1			
鋼床版現場溶接		m		281			
本締めボルト		本		4,960			
ピンテール処理工		本		4,960			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁現場塗装工		式		1			
現場塗装工 鋼床版上面・舗装部		式		1			
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機ゾンクリッチ ペイント(1層), 塗装箇所:鋼床版上面・ 舗装部, 塗装回数:1回	m2		44			
現場塗装工 一般部		式		1			
下塗	塗装種別:耐候性鋼さび安定化処理 用塗料, 塗装箇所:一般部, 塗装回数: 1回	m2		150			
現場塗装工 桁端部	C-5塗装系	式		1			
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性 エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:桁端 部, 塗装回数:1回	m2		14			
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポ キシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所: 桁端部, 塗装回数:2回	m2		14			
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹 脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗 装回数:1回	m2		14			
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹 脂塗料 淡彩, 塗装箇所:桁端部, 塗装 回数:1回	m2		14			
橋梁付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伸縮装置工		式		1			
伸縮装置		m		16.1			
落橋防止装置工		式		1			
横変位拘束構造	緩衝ゴム	個		2			
排水装置工		式		1			
排水桝 購入品	SM400A、溶融亜鉛メッキ	個		8			
排水管	管規格:VP管	m		15			
床版水抜き		箇所		16			
橋梁用高欄工		式		1			
橋梁用高欄	材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		134			
銘板工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋名板	材質:アルミ	枚		2			
橋歴板		枚		1			
鋼橋足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
架設足場	橋梁の種類:プレートガーター・ボックスガーター	m2		530			
昇降用設備工		式		1			
登り栈橋 P1		箇所		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土 採取土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,030			
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
工事用道路盛土 搬入土	施工幅員:4.0m以上	m3		740			
掘削		m3		60			
法面整形		m2		440			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		720			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:150mm	m2		180			
土のう 設置	大型土のう規格:耐候性土のう（支給品）	袋		350			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		350			
工事用道路撤去	採取土	m3		1,080			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路撤去	搬入土（敷砂利含む）	m3		1,060			
仮水路工		式		1			
ボックスカルバート 支給品	規格：2000×1000	m		2			
敷鉄板		m2		70			
ヒューム管	管規格：φ1200（支給品）	m		36			
ヒューム管	管規格：φ1000（支給品）	m		12			
ヒューム管	管規格：φ600（支給品）	m		10			
雑工		式		1			
高さ制限ゲート	基礎（支給品）、往復	式		1			
ガードパイプ 撤去・再設置		m		17			
橋梁下部		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋台工		式		1			
橋台躯体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		15			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		39			
コンクリート塗装	塗装仕様:CC-B	m2		44			
打継部付着防止剤塗布		m2		11			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
ベースアスファルト舗装工		式		1			
基層	材料種類:ベースアスファルト, 舗装厚:40mm, 平均幅員:7.0m	m2		450			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm~53mm(平均26.5mm), 平均幅員:3.0m超	m2		450			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2		450			
踏掛版設置工		式		1			
踏掛版設置工		式		1			
踏掛版設置	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費 仮設道路敷鉄板	往復	t		24			
安全費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・北河内 橋梁上部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全管理員	列車見張員	人日		6			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			