

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	保安林総合改良事業 雄中面地区
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	雄中面地区
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備
施工場所	勝浦郡上勝町雄中面
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	保安林総合改良事業 雄中面地区
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備 B
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和 7 年 9 9 号 [3 号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 雄中面地区			
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			2,288,000	
2 ・工事原価			1,848,000	
3 ・ ・ 直接工事費			1,208,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	1,208,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			640,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			84,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
1,208,000 × ((5.400*1.300)*1.000*1.000)	7.020	%	84,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	保安林総合改良事業 雄中面地区			
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			556,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$1,292,000 \times (((43.090*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.000)$	43.090	%	556,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002)$				
$1,848,000 \times (23.570*1.010)$	23.810	%	440,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$2,288,000 \times 4.080$	4.080	%	93,000	
28 支給品費			0	

事業名	保安林総合改良事業 雄中面地区				
工事名	R 7 徳林 総合改良 上勝町雄中面 森林整備				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				1,208,000	
・ 森林整備	1.000	式		982,000	
・ ・ 森林整備	1.000	式		982,942	
・ ・ ・ 林相改良	1.000	式	982,942	982,942	1 式当たり
本数調整伐 2600本/ha 伐採率30%	1.800	ha	532,740	958,932	歩 A ・ 単 A T 単 1号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)	10.000	m	2,401	24,010	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				982,942	
・ 仮設工	1.000	式		226,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		226,600	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	226,600	226,600	1 式当たり
作業歩道	220.000	m	1,030	226,600	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				226,600	