徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 栗津港 (松茂地区) 松・豊久 岸壁修繕工事 (2)					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸·岸壁·物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
岸·岸壁·物揚場								
		式	1		39, 201, 096			
土工			_		,,			
		式	1		3, 986, 963			
土工			1		0, 500, 500			
		式	1		3, 060, 330			
掘削		IV.	1		3, 000, 330		単 1号	
			EOO	309. 3	100.010			
土砂等運搬		m3	582	309. 3	180, 012		単 2号	
工的分类版							7 23	
残土等処分		m3	582	1, 549	901, 518		単 3号	
7久上守处刀							平 3万	
		m3	582	3, 400	1, 978, 800			
作業土工(床掘工)								
		式	1		926, 633			
基面整正							単 4号	
		m2	1, 941	477. 4	926, 633			
舗装工								
		式	1		32, 002, 024			
コンクリート舗装工								
		式	1		32, 002, 024			
上層路盤							単 5号	
		m2	1,936	829. 3	1, 605, 524			
コンクリート舗装			_,		_,		単 6号	
		m2	1, 952	12, 250	23, 912, 000			
縁部補強鉄筋		1112	1, 302	12, 200	20, 312, 000		単 7号	
				100 000	01 000		-	
		t	0.8	102, 000	81, 600			

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 粟津港(松茂地区)	松・豊久 岸壁修繕工事(2)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板							単 8号	
		m2	29	3, 920	113, 680			
目地	収縮目地 施工幅4.85m						単 9号	
		m	262	10, 640	2, 787, 680			
目地	収縮目地 施工幅4.80m						単 10号	
		m	130	10, 980	1, 427, 400			
目地	縦施工目地						単 11号	
		m	270	7, 682	2, 074, 140			
構造物撤去工								
		式	1		3, 212, 109			
取壊し工								
		式	1		3, 212, 109			
舗装版破砕							単 12号	
		m2	1, 945	758. 4	1, 475, 088			
殼運搬							単 13号	
		m3	389	2, 532	984, 948			
殼処分							単 14号	
		m3	389	1, 700	661, 300			
敷鉄板撤去							単 15号	
		m2	477	190. 3	90, 773			
接工事費								
		式	1		39, 201, 096			
通仮設								
		式	1		2, 560, 100			
共通仮設費								
		式	1		360, 100			

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 栗津港 (松茂地区)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸·岸壁·物揚場					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		360, 100		
技術管理	土壌試験						内 1号
		式	1		360, 100		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		2, 200, 000		
純工事費							
		式	1		41, 761, 196		
現場管理費							
		式	1		9, 683, 000		
工事原価							
		式	1		51, 444, 196		
一般管理費等							
		式	1		9, 315, 804		
工事価格							
North Alder Translated Laboratory		式	1		60, 760, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		6, 076, 000		
工事費計							
		式	1		66, 836, 000		

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務費補正 1.000-0000 0.0

						方務貨補止	1.000-0000 0.0
内 1号		土壤試験					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		360, 100		
合計					360, 100		

1次単価表						2025. 2025. 1. 000	
単 1号 掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	309. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	309.3	309. 3		
合計					309. 3		

単価

1次単価表						2025. 2025. 1. 000	
単 2号 土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 549
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 .5km以下	m3	1	1, 549	1, 549		
合計					1, 549		
単価					1, 549	円/m3	

円/m3

309.3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000 0. 0
単 3号 残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価 3,400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	3400円					
		m3	1	3, 400	3, 400	
合計					3, 400	
Ц н					0, 100	
単価					3, 400	円/m3

1次単価表						単価使用年月2025.08歩掛適用年月2025.08労務費補正1.000-000	
単 4号 基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477. 4
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正		m2	1	477.4	477. 4		
合計		me	1	11111	477. 4		
単価					477. 4	円/m2	

1	次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務費補正	1.000-0000 0.0

					労務費補止	1.000	0-0000 0.	0
単 5号 上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価		829. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤材敷均し転圧	モータケンータ・方式, 1936m2, 387m3, 再生 粒度調整砕石, 28%, 2層	m2	1	829. 28	829. 28			
合計					829. 28			
単価					829. 3	円/m2		

1次単価表

労務費補正	1.000-0000 0.0
歩掛適用年月	2025. 08
単	2025. 08

			• • • •			労務費補止	1. 000-	-0000 0.0
単 6号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	12, 250
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
簡易機械舒	設	1952m2, 586m3, 25cm以下, 有り, 1792m 2, 30cm以下						
			m2	1	12, 249. 27	12, 249. 27		
	合計					12, 249. 27		
	単価					12, 250	円/m2	

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025 2025 1.00	
単 7号	縁部補強鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	102, 000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリー SD345 D13	· 用棒鋼		t	1	102, 000	102,000		
	合計					102, 000		
	単価					102, 000	円/t	

1次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 8号 目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	3, 920
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2以上,瀝青繊維質目地板t=10						
		m2	1	3, 920	3, 920		
合計					3, 920		
単価					3, 920	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

					77.177 英 1111 五		0 0000 0.0
単 9号 目地	収縮目地 施工幅4.85m	単位	m	単位数量	100	単価	10, 640
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
カッタ工法収縮目地	目地充填材 加熱注入式、高弾性,50kg,無し,1042kg,247本,ブレート 径 20cm,1枚,有り,片側	m	100	10, 638. 71	1, 063, 871		
合計					1, 063, 871		
単価					10, 640	円/m	

1次単価表

_		
	労務費補正	1.000-0000 0.0
	歩掛適用年月	2025. 08
	単価使用年月	2025. 08

						万務賀補止	1.00	0-0000 0.0
単 10号	目地	収縮目地 施工幅4.80m	単位	m	単位数量	100	単価	10, 980
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
カッタ工法収	縮目地	目地充填材 加熱注入式、高弾性,50kg,無し,1066kg,271本,ブレード径 20cm,1枚,有り,片側	m	100	10, 977. 11	1, 097, 711		
	合計					1, 097, 711		
	単価					10, 980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

					刀伤負刑止	1.000	0.00
単 11号 目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	100	単価	7, 682
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
縦施工目地	目地充填材 加熱注入式、高弾性,50kg,無し,517kg,240本,ブレート。径 20cm,1枚,有り,片側	m	100	7, 681. 33	768, 133		
合計					768, 133		
単価					7, 682	円/m	

1次単価表

単 価使用牛月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務費補正	1.000-0000 0.0

					万務質補止	1.000-0000 0.0	
単 12号 舗装版破砕		単位	m2	単位数量	1	単価 758.4	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕	コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超 え35cm以下,有り,全ての費用						
		m2	1	758. 4	758. 4		
合計					758. 4		
単価					758. 4	円/m2	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025 2025 1.00						
単 13号 殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 532	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
殼運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,14.4km以下,全ての費 用	m3	1	2, 532	2, 532			
合計					2, 532			
単価					2, 532	円/m3		

1次単価表						単価使用年月 2025.0 歩掛適用年月 2025.0 労務費補正 1.000-	
単 14号		単位	m3	単位数量	1	単価	1,700
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							
		m3	1	1,700	1, 700		
슴計					1,700		
単価					1, 700	円/m3	

1 次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-0000 0. 0	
単 15号 敷鉄板撤去		単位	m2	単位数量	労務費補正 1	単価	190. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
敷鉄板設置·撤去	撤去						
		m2	1	190. 3	190. 3		
合計					190. 3		
単価					190. 3	円/m2	