#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 7 阿土 加茂谷川他 阿南·加茂他				事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		2, 900, 693		
除草工							
		式	1		2, 900, 693		
堤防除草工							
		式	1		2, 900, 693		
堤防除草(複合)							単 1号
		m2	34, 500	73. 2	2, 525, 400		
運搬(堤防除草)							単 2号
		千m2	34. 5	8, 194	282, 693		
除草処分							単 3号
		t	20	4, 630	92, 600		
直接工事費							
		式	1		2, 900, 693		
共通仮設							
		式	1		246, 000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		246, 000		
純工事費							
art III felores elle		式	1		3, 146, 693		
現場管理費							
		式	1		1, 219, 000		
工事原価							
in laterary the later		式	1		4, 365, 693		
一般管理費等							
		式	1		996, 307		

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 7 阿土 加茂谷川他 阿南·加茂他 河	事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格							
		式	1		5, 362, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		536, 200		
工事費計							
		式	1		5, 898, 200		

# 設計內訳書(本02)

E事名 R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・カ	加茂他 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持·修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
川修繕								
		式	1		1, 807, 596			
河川土工			-		2,000,000			
		式	1		1, 606, 836			
		10	1		1, 000, 000			
		式	1		1, 606, 836			
	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	IV.	1		1,000,000		単 4号	
(積込み含む)	:小規模(標準以外)		0.50	9,000	051 000			
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	2, 300	851, 000		単 5号	
(不整地運搬)							4 09	
NETE 10	上庭・上砂 佐工士汁・1、2010月(小相塔)佐工料具	m3	370	198. 5	73, 445		¥ 0 B	
瀬取り (積込み含む)	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)						単 6号	
		m3	370	307. 3	113, 701			
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り 土含む)						単 7号	
		m3	370	1, 537	568, 690			
仮設工								
		式	1		200, 760			
工事用道路工								
		式	1		114, 130			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上		_				単 8号	
(RC-40)		m3	30	2, 071	62, 130			
土木シート		mo	00	2, 011	02, 100		単 9号	
		m2	130	400	E9, 000			
汚濁防止工		M∠	130	400	52, 000			
		_1>	_		00.000			
汚濁防止フェンス	作業区分: 設置・撤去	式	1		86, 630		単 10号	
1.7 1部 157 77 7 7 4 7	II /N EA IE JUAN						10/5	
		m	10	8,663	86, 630			

# 設計內訳書(本02)

工事名 R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他	事名 R 7 阿土 加茂谷川他 阿南・加茂他 河川維持業務						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		1, 807, 596		
共通仮設							
		式	1		365,000		
共通仮設費							
		式	1		212,000		
技術管理費							
		式	1		212, 000		
土質等試験費							内 1号
		式	1		212, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		153, 000		
純工事費							
		式	1		2, 172, 596		
現場管理費							
		式	1		760, 000		
工事原価							
		式	1		2, 932, 596		
一般管理費等							
		式	1		620, 404		
工事価格							
		式	1		3, 553, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		355, 300		
工事費計							
		式	1		3, 908, 300		

一式当り内訳書						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
大質等試験費 内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円						
		式	1		212, 000		
合計					212, 000		
HFI							

- 5 -

1 次 🗎	单価	表

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

	_ <b>&gt; </b>		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
単 1号 堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価		73. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
除草,集草(人力),梱包 積込·荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し,ダンプ。トラック(オンロード・ディーゼル・2t積),無し							
		m2	1	73. 2	73. 2			
合計					73. 2			
単価					73. 2	円/m2		

1	次単価	表
$\perp$	八千皿	110

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		1 11 1 4			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号 運搬(堤防除草)		単位	₹m2	単位数量	1	単価 8, 194	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)	ダンプ <sup>°</sup> トラック(オンロート・・テ・ィーセ・ル・2t積), 梱包無し,無し,22.0km以下,全ての 費用	←m2	1	8, 194	8, 194		
合計					8, 194		
単価					8, 194	円/千m2	

- 6 -

1次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 除草処分		単位	t	単位数量	1	単価 4,630
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)						
		t	1	4, 630	4,630	
合計					4,630	
						円/t
単価					4,630	F1/ t

	1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 4号	掘削 (積込み含む)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2, 300	2, 300		
	合計					2, 300		
	単価					2, 300	円/m3	

1次単価表	
-------	--

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			·			0-00000 (	-00000 0.0 0		
単 5号 土砂等運搬 (不整地運搬)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		198. 5	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),40以下	m3	1	198.5	198. 5				
		GIII	1	190. 0	190. 0				
合計					198. 5				
単価					198. 5	円/m3			

#### 1次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- <i>&gt;</i> <b>\</b>	V 1 1 1 1 2 V			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 6号 瀬取り (積込み含む)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価 307.3		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂, オープ シカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満							
		m3	1	307.3	307.3			
合計					307.3			
単価					307.3	円/m3		

		1 次 🛚	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数
単 7号	土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額

T 13		単位   	m3	単位数量	1	単価   	1, 537
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 .5km以下	m3	1	1, 537	1, 537		
合計					1, 537		
単価					1, 537	円/m3	

1次単価表					単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00		
単 8号 工事用道路盛土 (RC-40)	施工幅員: 4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 071
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し						
		m3	1	220. 3	220. 3		
土材料							
		m3	1	1, 850	1,850		
合計					2, 070. 3		
単価					2, 071	円/m3	

- 9 -

2025. 08

2025. 08

単価

1.000-00000 0.0 0

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 2025.	08
単 9号 土木シート		単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木シート ナイロン・ポリエステル系織布,厚0.18-0.25mm		m2	1	400	400		
合計					400		
単価					400	円/m2	

	1次単価表				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	08 08 0-00000 0.0 0	
単 10号 汚濁防止フェンス	作業区分:設置·撤去	単位	m	単位数量	1	単価	8, 663
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
汚濁防止フェンス	設置·撤去						
		m	1	8, 663	8, 663		
合計					8, 663		
単価					0 662	円/m	
<b>早</b> 御					8, 663		