

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,820			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		91			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		91			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,820			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			
構造物撤去工		式		1			
道路付属施設撤去工		式		1			
道路鋳撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:30個以上	個		66			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:道路鋳	t		0.01			
処分	道路鋳	t		0.01			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		B	人日		25		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]