

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		12			
発生汚泥処理		t		0.01			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,660			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		83			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		83			
不陸整正		m2		1,660			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,660			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		590		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大谷脇町線 美・脇西大谷 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			