

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満		m3		280		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削		m3		880		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削		m3		40		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満		m3		920		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		750		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,180		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		40		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m 2以上1000m2未満	m2		750		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		60		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		68		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		100		
足場	安全柵:無し	掛m2		210		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		7		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		23		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:1.0m, 内高:0.9m	m		5		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:1号U型側溝	m		13		
自由勾配側溝	側溝規格:B300, H400～600	m		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		34		
側溝蓋	蓋版の規格:鋼製蓋300用	枚		2		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m		41		
支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		13		
支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		12		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6		
舗装工		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装		m2		93		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵	L=60m	m2		300		
横桁	H150*150*7*10	t		11.2		
防護柵基礎		個		31		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		9.28		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
付帯工		式		1			
階段工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		18			
基礎碎石		m2		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		