

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事
施工場所	那賀郡那賀町久井谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			11,780,000	
2 ・工事原価			9,641,000	
3 ・ ・ 直接工事費			5,240,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	5,240,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,401,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,249,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
5,240,000 × ((16.750*1.300)*1.030*1.000)	22.430	%	1,175,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	74,000	
20 現場管理費			3,152,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値 \times N037) + N019 + N032) \times N030 \times N042)$				
$6,489,000 \times (((46.270 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.050 \times 1.000)$	48.580	%	3,152,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値 \times N002 + 保証費率)$				
$9,641,000 \times (22.150 \times 1.000 + 0.04)$	22.190	%	2,139,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$11,780,000 \times 4.080$	4.080	%	480,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業額	47	47
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事			

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				5,240,000	
・ 谷止工補修工	1.000	式		4,187,000	
・ ・ 谷止工補修工	1.000	式		4,187,614	
・ ・ ・ 谷止工補修工 補修コンクリート	1.000	式	2,327,189	2,327,189	1 式当たり
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	35.000	m3	41,787	1,462,545	歩 A ・ 単 A T 単 1号
型枠工 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	52.000	m ²	12,422	645,944	歩 A ・ 単 A S 単 15号
打継面処理 チップング	73.000	m ²	2,435	177,755	歩 A ・ 単 A S 単 16号
鉄筋加工	13.600	kg	159	2,162	歩 A ・ 単 A T 単 2号
鉄筋建込み I 型	36.000	本	129	4,644	歩 A ・ 単 A S 単 17号
コンクリート削孔 200mm以上400mm以下,あり	36.000	孔	948.3	34,139	歩 A ・ 単 A S 単 19号
合 計				2,327,189	
・ ・ ・ 構造物取りこわし工 既設コンクリート	1.000	式	1,860,425	1,860,425	1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工 無筋構造物	35.000	m3	31,854	1,114,890	歩 A ・ 単 A S 単 3号
機械運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,74.4km,バックホウ 山積0.8m3	35.000	m3	16,302	570,570	歩 A ・ 単 A S 単 5号
機械運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,4km,バックホウ 山積0.8m3	35.000	m3	2,113	73,955	歩 A ・ 単 A S 単 6号
積込	35.000	m3	1,240	43,400	歩 A ・ 単 A S 単 20号
処分費 コンクリート塊(無筋)	82.300	ton	700	57,610	歩 A ・ 単 A S 単 1号

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,860,425	
・ 浚渫工	1.000	式		601,000	
・ ・ 浚渫工	1.000	式		601,248	
・ ・ ・ 浚渫工	1.000	式	601,248	601,248	1 式当たり
機械運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.07km	731.000	m3	331	241,961	歩 A ・ 単 A S 単 4号
積込 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	731.000	m3	371	271,201	歩 A ・ 単 A S 単 13号
整地 敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	731.000	m3	120.5	88,086	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				601,248	
・ 仮設工	1.000	式		452,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		452,803	
・ ・ ・ 水替工 作業時排水	1.000	式	55,538	55,538	1 式当たり
水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所	17,162	17,162	歩 A ・ 単 A S 単 10号
水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水	8.000	日	4,797	38,376	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				55,538	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業明細書 (3 / 4)
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事	

[illegible]

事業名	県単治山施設長寿命化事業 久井谷地区	事業明細書	47	47
工事名	R 7 那林 県単維持 那賀町久井谷 長寿命化工事			

[illegible]