

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 台座コンクリート	補強土壁部	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		1,005			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		203			
足場	安全ネット:有り	掛m2		203			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		41			
場所打擁壁工 根固め工	補強土壁部	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		136			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		65			
足場	安全ネット:有り	掛m2		65			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路撤去 場内運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,350			
土砂等運搬 工事用道路～残土置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,350			
耐候性大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性2t土のう	袋		801			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮設構台賃料	208日間	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			