

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東柴生 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:200mm	m2		130			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		117			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東柴生 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		141			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:65mm	m2		106			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		236			
アスファルト舗装工		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:30mm	m2		3,040			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		3,040			
アスファルト舗装工 【オーバーレイ歩道舗装】		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		41			
アスファルト舗装工 【1号歩道復旧舗装】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:70mm	m2		25			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東柴生 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 【2号歩道復旧舗装】		式		1			
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		16			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		16			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本以上30本未満	本		19			
構造物撤去工		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			
車線分離標撤去	車線分離標規格:H=650, 施工区分:構造物取付, 施工規模:30本以上	本		73			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東柴生 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		3,330			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		166			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		166			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.03			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			
交通誘導警備員	B	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東柴生 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			