工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事(4)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装						
		式		1		
舗装工	_	10		1		
翻袋工 						
		式		1		
アスファルト舗装工						
【1号車道舗装】		式		1		
 下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕					
宿ഥ盆(牛足) 四月印/	上り厚:200mm					
		m2		994		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3					
	0, 仕上り厚: 100mm	m2		994		
表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装					
公信(平足 四月間)	厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
		m2		994		
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】						
【少担舗表(一放前)】		式		1		
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30,仕					
24 m. (2 /2 ft)	上り厚:100mm			200		
		m2		663		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上					
	序: 铅咖啡, 十份幅頁: 1. 4邮以上	m2		663		
アスファルト舗装工						
【歩道舗装(乗入部)】		<u>-4></u>		_		
		式		1		
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30, 仕 上り厚:100mm					
	1 / J - 100 mm	m2		86		

- 1 -

徳島県

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (4)					道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2		86		
アスファル/舗装工 【取合舗装】		式		1		
路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		44		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		44		
アスファルト舗装工 【車道復旧舗装】		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		9		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		9		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		9		
アスファル・舗装工 【歩道復旧舗装】		式		1		
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30,仕 上り厚:100mm	m2		8		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		8		

- 2 -

徳島県

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 【オーバーレイ舗装】		式		1		
表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:20mm,平均幅員:3.0m超	m2		23		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:98mm,平均幅員:3.0m超	m2		21		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋲	道路鋲規格:貼付式,施工区分:小型 鋲,施工規模:30個以上	個		45		
車線分離標	車線分離標規格:H=650,施工区分:可 変式(穿孔式·1本脚),施工規模:10本 未満	本		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		135		

- 3 - 徳島県

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波·阿波東原 舗装工事 (4)					道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工						
		式		1		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻					
		m3		7		
殼処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		7		
殼処分	殼種別:建設汚泥					
		m3		0.01		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	A					
		人目		5		
交通誘導警備員	В					
		人目		5		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		

- 4 - 徳島県

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事(4)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価		174		1		
上		_154				
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
_ 7 X #1		式		1		
		IV.		1		