

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断			m		14		
舗装版切断汚泥処理			t		0.016		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,720		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		86		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		86		
不陸整正		補足材:有り, 平均厚さ:6mm以上11mm以下	m2		1,720		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,720		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		480		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		120		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		