

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
グラブ床掘	土砂	m3		395			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬 (鞆奥漁港)	土砂	m3		395			
揚土土捨工		式		1			
揚土 (鞆奥漁港)	土砂	m3		395			
養生 (鞆奥漁港) ※撤去含む	大型土のう、流用土	個		80			
積込運搬処分 (鞆奥漁港～処分場)	土砂	m3		395			
廃プラ運搬・処分		t		0.16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石 （瀬取含む）	捨石：10～200kg	m3		299			
捨石荒均し	±30cm	m2		472			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石 （浅川～鞆奥運搬含む）	被覆石：1,000kg（流用）	m3		548			
被覆均し	±50cm	m2		689			
被覆ブロック工		式		1			
被覆ブロック製作 （浅川港）	16t	個		56			
被覆ブロック据付 （浅川～鞆奥運搬含む）	16t	個		62			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固ブロック工		式		1			
根固ブロック据付 1号	37.03t	個		7			
根固ブロック据付 6号	36.03t	個		1			
根固ブロック据付 7号	46.80t	個		1			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理		m3		58			
撤去工		式		1			
石材撤去 (鞆奥～浅川港仮置)	被覆石:1,000kg	m3		333			
消波ブロック撤去	8t	個		84			
消波ブロック撤去	8t	個		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固ブロック撤去 （鞆奥～浅川港）	15.6t	個		8			
雑工		式		1			
消波工		式		1			
消波ブロック据付	8t	個		23			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航 （徳島港）	クレーン 浚渫船 2.5m3	回		1			
回航 （橘港）	クレーン付台船 45～50t	回		1			
回航 （徳島港）	起重機船 150t吊	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
回航 (和歌山下津港)	起重機船 250t吊	回		1			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬	80t吊	台		1			
安全費		式		1			
安全対策	安全監視船70PS 2名乗船	日		39			
技術管理費		式		1			
技術管理		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			