

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工 （A－6）		式		1			
支保		m		173			
足場		m2		325			
型枠	鋼製	m2		276			
伸縮目地		m2		105			
差筋 （削孔、接着剤含む）	SD345 D16	本		613			
チップング		m2		613			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		598			
上部コンクリート工 （A－7－1）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
支保		m		45			
足場		m2		85			
型枠	鋼製	m2		100			
伸縮目地		m2		45			
差筋 （削孔、接着剤含む）	SD345 D16	本		175			
チップソグ		m2		175			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		205			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート殻運搬処分		m3		16			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
その他雑工		式		1			
既設標識灯撤去		基		1			
階段工（1号）		式		1			
型枠	鋼製	m2		2			
チップング		m2		1			
差筋 （削孔、接着剤含む）	SD345 D16	本		2			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		1			
階段工（2号）		式		1			
足場		m2		17			
型枠	鋼製	m2		5			
チップング		m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
差筋 （削孔、接着剤含む）	SD345 D16	本		3			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		3			
仮設工		式		1			
仮設道路		式		1			
大型土のう	製作・据付・撤去	個		21			
処分費 （廃プラ） ※運搬含む		t		0.04			
敷鉄板		m2		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
回航	クレーン付台船35～40t	回		1			
回航	起重機船:250t	回		2			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬		台		1			
重機海上運搬		回		2			
仮設材等運搬		t		4.8			
安全費		式		1			
安全対策		日		24			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			