

R 7 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=215m3			
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m3	76.000	
埋戻工		m3	38.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)	m3	131.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(I)	m3	8.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床、敷均し締固め	m3	101.000	
機械盛土	路体、敷均し締固め	m3	113.000	
機械運搬	礫質土, L=0.9km	m3	66.000	
2. 路面工	A=202.0m2			
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≦60%, 18-8-40(高炉)	m ²	202.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	193.000	
養生工		m ²	202.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	57.000	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	kg	321.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.200	
不陸整正		m ²	202.000	
3. 擁壁工	V=199.9m3			
(1)擁壁工				

R 7 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C $\leq$ 60%, 18-8-40(高炉)	m ³	199.900	
型枠	無筋構造物	m ²	199.300	
型枠	小型構造物	m ²	19.800	
キャットウォーク		m	53.700	
基面整正		m ²	45.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	19.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	18.000	
水抜きフィルター	φ 65mm用	個	59.000	
4. 排水施設工				
(1)排水施設工				
横断溝	EC. 8	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	5.600	
コンクリート（受台）	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C $\leq$ 60%	m ³	2.700	
型枠（受台）	小型構造物	m ²	16.600	
基礎栗石工		m ²	6.800	
基面整正		m ²	6.800	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
コンクリート（呑口）	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C $\leq$ 60%	m ³	0.200	
型枠（呑口）	小型構造物	m ²	1.500	
基礎栗石工		m ²	0.400	
基面整正		m ²	0.400	
地山掘削	礫質土	m ³	1.000	
5. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				

R 7 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	8.900	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	8.700	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.021	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	26.300	
7. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	

R 7 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 30cm以上	m ²	1.700	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	419.000	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m ³	3.900	
機械運搬 (根株、チップ)		m ³	4.900	