

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・多良 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		230		
汚泥処分			m3		0.5		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		830		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		83		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		83		
不陸整正		再生粒度調整碎石 RM-30 補足材厚20mm	m2		830		
基層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		830		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		830		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・多良 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]