

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線他 美波・木岐他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		16		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m		124		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		視線誘導標規格:φ100両面, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		8		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		土中建込	m		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線他 美波・木岐他 防護柵工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		Co建込	m		120		
運搬処理工			式		1		
現場発生品運搬処分		発生材種類:ガードレール(スクラップ)	t		2. 22		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線他 美波・木岐他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		