

見積参考資料

工事名 R 7 波土 上皆津奥浦線他 海・芝他 防護柵工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線他 海・芝他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	m	74				単 1号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施 工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m	70				単 2号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	74				単 3号
防護柵撤去(ガードレール)	Co建込	m	68				単 4号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬処分	発生材種類:ガードレール(スクラップ)	t	2.3				単 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 上皆津奥浦線他 海・芝他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	10				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 7号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 8号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防護柵撤去 (ガードレール)	土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 9号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防護柵撤去 (ガードレール)	Co建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 10号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場発生品運搬処分	発生材種類:カーゴレール(スクラップ)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
処分費(t)			t	1			単 11号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費 (まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [°]			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設 計 数 量	摘 要
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール設置	土中建込、Gr-C-4E、塗装	m	74.0	74	
			Co建込、Gr-C-2B、塗装	m	70.0	70	
構造物撤去工	防護柵撤去工	ガードレール撤去	土中建込	m	74.0	74	設置数量と同数
構造物撤去工	防護柵撤去工	ガードレール撤去	Co建込	m	68.0	68	設置数量から⑨除く
	運搬処理工	現場発生品運搬処分	ガードレール、スクラップ処分	t	2.299	2.30	16.0kg/m(土中建込) 16.4kg/m(Co建込)
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	10.0	10	

数 量 計 算 書

路 線 名	番 号	箇 所	ガードレール取替	建込方式	備 考
国道193号	①	国道55号合流地点から約19.6km	24.0	土中	
中部山溪轟公園線	②	国道193号合流地点から約8.6km	28.0	Co	
久尾穴喰浦線	③	国道193号合流地点から約11.3km	10.0	Co	
久尾穴喰浦線	④	国道193号合流地点から約11.8km	4.0	Co	
久尾穴喰浦線	⑤	国道193号合流地点から約13.3km	6.0	Co	
金目穴喰浦線	⑥	国道55号合流地点から約0.3km	20.0	Co	
上皆津奥浦線	⑦	国道55号合流地点から約2.8km	20.0	土中	
上皆津奥浦線	⑧	国道55号合流地点から約2.9km	30.0	土中	
上皆津奥浦線	⑨	村山橋北岸	2.0	Co	新設(撤去なし)
			m		
		合計	144.0		