

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木担当
事業名	復旧治山事業
地区名	船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町船谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			24,048,000	
2 ・工事原価			19,822,000	
3 ・ ・ 直接工事費			11,730,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	11,730,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			8,092,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,280,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+30+32-34) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
11,498,000 × ((14.170*1.300)*1.030*1.000)	18.970	%	2,181,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	99,000	
20 現場管理費			5,812,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+29-34) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$13,778,000 \times (((40.180*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	42.190	%	5,812,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-34) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$19,590,000 \times (20.620*1.000 + 0.04)$	20.660	%	4,047,000	
27 一括計上価格	1.000	式	179,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1-27) \times 標準値$				
$23,869,000 \times 4.080$	4.080	%	973,000	

事業名	復旧治山事業 船谷地区	事業額	47	47
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				11,730,000	
・ 溪間工	1.000	式		11,545,000	
・ ・ 溪間工	1.000	式		11,545,719	
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式	1,525,847	1,525,847	1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	22.900	m3	38,830	889,207	歩A・単A S単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.200	m ²	9,909	487,523	歩A・単A S単 26号
足場工 なし,単管,あり	23.500	掛m ²	4,249	99,852	歩A・単A S単 6号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好	104.000	m3	371	38,584	歩A・単A S単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	15.800	m ²	676	10,681	歩A・単A S単 18号
合 計				1,525,847	
・ ・ ・ 流路工	1.000	式	1,347,643	1,347,643	1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	11.300	m3	38,830	438,779	歩A・単A S単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	48.300	m ²	9,909	478,605	歩A・単A S単 26号
敷栗石工	4.400	m3	6,315	27,786	歩A・単A T単 1号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
割栗石購入・運搬	4.400	m3	20,208	88,915	歩A・単A T単 4号
目潰し砂利	0.900	m3	13,644	12,280	歩A・単A T単 2号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉),	0.800	m3	40,630	32,504	歩A・単A S単 24号
足場工 なし,単管傾斜,あり	23.600	掛m ²	3,624	85,526	歩A・単A S単 7号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.500	本	1,440	720	歩A・単A
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.000	m ²	4,114	8,228	歩A・単A S単 22号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	79.000	m3	371	29,309	歩A・単A S単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	14.700	m ²	676	9,937	歩A・単A S単 18号
埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	35.000	m3	334	11,690	歩A・単A S単 15号
斜面整地 礫質土	14.500	m ²	876	12,702	歩A・単A S単 19号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重衾標準),250m2未満,- ネームプレート(アルミ・軽合金鋳造製)	14.500	m ²	1,297	18,807	歩A・単A S単 27号
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
根株筋工	5.000	m	8,571	42,855	歩A・単A T単 6号
合 計				1,347,643	
・・・ 水叩・側壁工	1.000	式	8,672,229	8,672,229	1 式当たり

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリート舗車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉),	110.500	m3	38,830	4,290,715	歩A・単A S単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 敷栗石工	155.400	m ²	9,909	1,539,859	歩A・単A S単 26号
割栗石購入・運搬	33.200	m3	6,315	209,658	歩A・単A T単 1号
目潰し砂利	32.600	m3	20,208	658,781	歩A・単A T単 4号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,18-8-40(高炉),	6.600	m3	13,644	90,050	歩A・単A T単 2号
足場工 なし,単管傾斜,あり	5.500	m3	44,020	242,110	歩A・単A S単 25号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	72.700	掛m ²	3,624	263,465	歩A・単A S単 7号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.000	本	1,440	7,200	歩A・単A
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好	17.200	m ²	4,114	70,761	歩A・単A S単 22号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 埋戻し	227.000	m3	371	84,217	歩A・単A S単 14号
ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好					
斜面整地 礫質土	110.600	m ²	676	74,766	歩A・単A S単 18号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,-	89.000	m3	334	29,726	歩A・単A S単 15号
コンクリート構造物取壊し工 無筋構造物					
	65.300	m ²	876	57,203	歩A・単A S単 19号
	65.300	m ²	1,297	84,694	歩A・単A S単 27号
	1.700	m3	6,702	11,393	歩A・単A S単 8号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊運搬	1.100	m3	16,835	18,519	歩A・単A T単 7号
コンクリート処理	2.700	ton	700	1,890	歩A・単A S単 3号
建設発生土搬出・処理	286.000	m3	3,277	937,222	歩A・単A T単 5号
合 計				8,672,229	
・ 仮設工	1.000	式		159,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		159,753	
・ ・ ・ 仮設工 (廻排水) 6ヶ月未満	1.000	式	159,753	159,753	1 式当たり
排水管据付・撤去 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	35.000	m	3,288	115,080	歩A・単A S単 21号
土のう締切工 現地採取	3.000	m ²	14,891	44,673	歩A・単A S単 13号
合 計				159,753	
・ 支障木処理工	1.000	式		26,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		26,026	
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式	26,026	26,026	1 式当たり
伐採費 スギ1本、ヒノキ5本、ザツ1本	1.000	式	10,759	10,759	歩A・単A T単 3号
根株運搬	0.700	m3	7,524	5,267	歩A・単A S単 28号
根株処理	0.500	ton	20,000	10,000	歩A・単A S単 5号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区	事業明細書	67	77
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]