

見積参考資料

工事名 R7那林 復旧治山 那賀町船谷 溪 間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木担当
事業名	復旧治山事業
地区名	船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町船谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 船谷地区	事業額	57	57
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式		
・ ・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水叩・側壁工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工（廻排水） 6ヶ月未満	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	22.900	m3			単 A S 単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.200	m ²			単 A S 単 26号
足場工 なし,単管,あり	23.500	掛m ²			単 A S 単 6号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好	104.000	m3			単 A S 単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	15.800	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	11.300	m3			単 A S 単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	48.300	m ²			単 A S 単 26号
敷栗石工	4.400	m3			単 A T 単 1号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
割栗石購入・運搬	4.400	m3			単 A T 単 4号
目潰し砂利	0.900	m3			単 A T 単 2号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.800	m3			単 A S 単 24号
足場工 なし,単管傾斜,あり	23.600	掛m ²			単 A S 単 7号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.500	本			単 A
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.000	m ²			単 A S 単 22号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	79.000	m3			単 A S 単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	14.700	m ²			単 A S 単 18号
埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	35.000	m3			単 A S 単 15号
斜面整地 礫質土	14.500	m ²			単 A S 単 19号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重衾標準),250m2未満,-	14.500	m ²			単 A S 単 27号
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
根株筋工	5.000	m			単 A T 単 6号
合 計					
・・・ 水叩・側壁工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリート舗装車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	110.500	m3			単 A S 単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	155.400	m ²			単 A S 単 26号
敷栗石工	33.200	m3			単 A T 単 1号
割栗石購入・運搬	32.600	m3			単 A T 単 4号
目潰し砂利	6.600	m3			単 A T 単 2号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,18-8-40(高炉)	5.500	m3			単 A S 単 25号
足場工 なし,単管傾斜,あり	72.700	掛m ²			単 A S 単 7号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	5.000	本			単 A
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	17.200	m ²			単 A S 単 22号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好	227.000	m3			単 A S 単 14号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	110.600	m ²			単 A S 単 18号
埋戻し ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好	89.000	m3			単 A S 単 15号
斜面整地 礫質土	65.300	m ²			単 A S 単 19号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,-	65.300	m ²			単 A S 単 27号
コンクリート構造物取壊し工 無筋構造物	1.700	m3			単 A S 単 8号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塊運搬	1.100	m3			単 A T 単 7号
コンクリート処理	2.700	ton			単 A S 単 3号
建設発生土搬出・処理	286.000	m3			単 A T 単 5号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 (廻排水)	1.000	式			1 式当たり
6ヶ月未満 排水管据付・撤去	35.000	m			単 A S 単 21号
据付・撤去,波状管,200~400mm,要 土のう締切工	3.000	m ²			単 A S 単 13号
現地採取					
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
伐採費 スギ1本、ヒノキ5本、ザツ1本	1.000	式			単 A T 単 3号
根株運搬	0.700	m3			単 A S 単 28号
根株処理	0.500	ton			単 A S 単 5号

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	コンクリート処理		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート処理	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	残土処理		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処理 町営残土処理場			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	町営残土処理場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処理 町営残土処理場	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	根株処理		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	根株処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処理	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.900	人			
	とび工	6.900	人			
	普通作業員	1.800	人			
	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.290				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		掛m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場区分	単管傾斜		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し工		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		0.800	人			
	バックホ[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]					<損料>
		2.500	時間			
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]					<損料>
		0.430	日			
	運転手 (特殊)					
		0.430	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
		38.000	L			
	諸雑費					
		0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,83.9km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 83.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,75.7km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	75.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 0.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 75.8km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.000m3 75.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 バートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・デイル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 0.600 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.8km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オイル・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.900 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バックホウ[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 180.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	良好				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 200.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,破碎岩,良好			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)制限区分	制限なし		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	破碎岩				
	6)現場条件	良好				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 130.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	良好				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 200.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	斜面整地		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	斜面整地 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.360	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	排水管据付・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 波状管, 200 ~ 400mm, 要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200 ~ 400mm 要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉) 普通作業員				

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 養生無し				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計日打設置	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	植生シート工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満, -			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	植生シート工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工規模 4)時間の制約	250m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重衤ト標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m3 75.800km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ハッック枾 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハットル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.300 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株					計上無し
		11.000	個			
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員	0.850	人			
	普通作業員	1.050	人			
	普通作業員	1.230	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 30号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 31号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	7ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.700	人			
	雨量計 転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.250	日			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	敷栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	特殊作業員	0.300	人			[1] S単 1号
	普通作業員	2.200	人			[2] S単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2])	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	目潰し砂利		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.140	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,75.7km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 10号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ1本、ヒノキ5本、ザツ1本					
	スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 4号 ***					
	割栗石購入・運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石 5～15cm	1.140	m3			
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,83.9km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 9号
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	建設発生土搬出・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	1.000	m3			S単 17号
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.8km,バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S単 12号
	SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3			S単 20号
	残土処理 町営残土処理場	1.000	m3			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	根株筋工		m		1.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)	1.000	m			S単 29号
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	0.500	本			

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 船谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事

[illegible]