

R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
垂直壁		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	22.900	
型枠工		m ²	49.200	
足場工		掛m ²	23.500	
機械掘削	礫質土	m ³	104.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	15.800	
流路工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	11.300	
型枠工		m ²	48.300	
敷栗石工		m ³	4.400	
割栗石購入・運搬		m ³	4.400	
目潰し砂利		m ³	0.900	
均しコンクリート		m ³	0.800	
足場工		掛m ²	23.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	0.500	
目地板	t=10mm	m ²	2.000	
機械掘削	礫質土	m ³	79.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	14.700	
埋戻し		m ³	35.000	
斜面整地		m ²	14.500	
植生シート工		m ²	14.500	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	

R 7 那林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
根株筋工		m	5.000	
水叩・側壁工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C=60%以下	m ³	110.500	
型枠工		m ²	155.400	
敷栗石工		m ³	33.200	
割栗石購入・運搬		m ³	32.600	
目潰し砂利		m ³	6.600	
均しコンクリート		m ³	5.500	
足場工		掛m ²	72.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	5.000	
目地板	t=10mm	m ²	17.200	
機械掘削	礫質土	m ³	227.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	110.600	
埋戻し		m ³	89.000	
斜面整地		m ²	65.300	
植生シート工		m ²	65.300	
コンクリート構造物取壊し工		m ³	1.700	
コンクリート塊運搬		m ³	1.100	
コンクリート処理		ton	2.700	
建設発生土搬出・処理		m ³	286.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工（廻排水）		式	1.000	
排水管据付・撤去		m	35.000	
土のう締切工		m ²	3.000	

R 7 那 林 復旧治山 那賀町船谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1. 000	
伐採費	スギ1本、ヒノキ5本、ザ ツ1本	式	1. 000	
根株運搬		m3	0. 700	
根株処理		ton	0. 500	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測		式	1. 000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1) 一括計上価格				
一括計上価格		式	1. 000	
土壌分析試験費		式	1. 000	