

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		265			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		13			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		13			
不陸整正		m2		265			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		265			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(1 工区)

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(1工区)

[illegible]

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		12			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		55			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
不陸整正		m2		1,100			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,100			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 7 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・竹ヶ谷 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		440		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		18		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(2工区)

[illegible]