

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (北川橋) 那賀・木頭北川 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
橋脚回り足場	足場工種類:タイプF、供用月数:1ヶ月、橋梁路面からの搬入	m2		249		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (北川橋) 那賀・木頭北川 橋梁修繕工 事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		