

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (助 3 号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去 1回目	鈹桁構造、時間的制約なし	m2		116		
塗膜除去 2回目	鈹桁構造、時間的制約なし	m2		116		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2		116		
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁｬｰｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		116		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｴﾐﾝ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		116		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		116		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		116		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (助 3 号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場工		式		1			
吊り足場		m2		95			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		17			
交通誘導警備員	B	人日		34			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (助 3 号橋) 那賀・木頭助 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			