

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事                                  |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工          |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:<br>無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3<br>未満 | m3 |        | 70     |              |               |  |
| 掘削            | 土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:<br>無し, 施工数量:1,000m3未満            | m3 |        | 10     |              |               |  |
| 盛土工           |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                                               | m3 |        | 60     |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                                         | m3 |        | 20     |              |               |  |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                                               | m3 |        | 50     |              |               |  |
| 残土処理工         |                                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土砂等運搬         | 土質:軟岩                                                     | m3 |        | 10     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|--------------------------|----------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 法覆護岸工                    |                                        | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工                     |                                        | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り(掘削)                  | 土質:土砂                                  | m3 |        | 140    |              |               |  |
| 床掘り(掘削)                  | 土質:軟岩                                  | m3 |        | 10     |              |               |  |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                  | m3 |        | 80     |              |               |  |
| 基面整正                     |                                        | m2 |        | 20     |              |               |  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                        | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場打基礎コンクリート              | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:30cm | m  |        | 44     |              |               |  |
| 現場打小口止コンクリート             | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 |        | 2      |              |               |  |
| コンクリート(間知)ブロック積          | ブロック規格:粗面 280*420*350                  | m2 |        | 225    |              |               |  |
| 胴込・裏込材(碎石)               | 碎石規格:再生碎石 RC-40                        | m3 |        | 101    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事                                              |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                    | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 現場打天端コンクリート   | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                                                  | m3  |        | 3      |              |               |  |
| 水抜パイプ         | VP65                                                                  | m   |        | 29     |              |               |  |
| 足場            |                                                                       | 掛m2 |        | 2      |              |               |  |
| 擁壁護岸工         |                                                                       | 式   |        | 1      |              |               |  |
| 作業土工          |                                                                       | 式   |        | 1      |              |               |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                                                                 | m3  |        | 3      |              |               |  |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                                                 | m3  |        | 2      |              |               |  |
| 基面整正          |                                                                       | m2  |        | 2      |              |               |  |
| 場所打擁壁工        |                                                                       | 式   |        | 1      |              |               |  |
| 基礎材           | 基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m                                          | m2  |        | 2      |              |               |  |
| コンクリート        | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:2.56m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増 | m3  |        | 3      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事 |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|--------------------------|-----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠               | m2  |        | 9      |              |               |  |
| 足場            | 安全柵:無し                   | 掛m2 |        | 5      |              |               |  |
| 足場            | 安全柵:無し                   | 掛m2 |        | 5      |              |               |  |
| 水路天端嵩上げ       |                          | 式   |        | 1      |              |               |  |
| コンクリート        |                          | m3  |        | 3      |              |               |  |
| 型枠            |                          | m2  |        | 9      |              |               |  |
| 目地            |                          | m2  |        | 1      |              |               |  |
| 仮設工           |                          | 式   |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路工        |                          | 式   |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路盛土       | 施工幅員:4.0m以上              | m3  |        | 460    |              |               |  |
| 敷砂利           | 碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm     | m2  |        | 149    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事                  |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 土のう<br>製作・据付  | 大型土のう規格:耐候性                               | 袋  |        | 63     |              |               |  |
| 土のう<br>撤去     | 大型土のう規格:耐候性                               | 袋  |        | 63     |              |               |  |
| 工事用道路撤去       |                                           | m3 |        | 490    |              |               |  |
| シート設置         |                                           | m2 |        | 328    |              |               |  |
| 水替工           |                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程<br>:10m,排水方法:作業時排水 | 日  |        | 8      |              |               |  |
| 交通管理工         |                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 交通誘導警備員       |                                           | 人日 |        | 7      |              |               |  |
| 直接工事費         |                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                           | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 波土 山河内谷川 美波・山河内 河川工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|--------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 純工事費          |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事価格          |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事費計          |                          | 式  |        | 1      |              |               |  |
|               |                          |    |        |        |              |               |  |
|               |                          |    |        |        |              |               |  |
|               |                          |    |        |        |              |               |  |
|               |                          |    |        |        |              |               |  |