

見積参考資料

工事名 R7徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路 樋門工事

◇経費情報

工種区分	小型水門設備製作据付工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事
施工場所	鳴門市大麻町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年9月
単価期適用年月	令和7年9月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 間接製作費				
7 ・ ・ ・ ・ 間接労務費				
8 ・ ・ ・ ・ 工場管理費				
9 ・ ・ 据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 間接工事費				
13 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
14 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費				
17 ・ ・ 設計技術費				
18 ・ 一般管理費等				
19 機器単体費				
20 処分費等（直接工事費の内数）				
21 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ 小形水門扉製作工	1.000	式		
・ ・ 扉体工	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・ ・ 戸当り工	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式		
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ラック式）	1.000	式		
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式		
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門） スライドゲート	1.000	式		
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）	1.000	式		
・ 樋門取付工	1.000	式		

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 小形水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー 小形水門 ー	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 2.4, 3.0m	2.000	門			単A S単 29号
未満					
水門設備副部材費	1.000	式			単A X単 7号
水門設備部品費	1.000	式			単A X単 9号
側部水密ゴム CR : L12×65×60 L=1.105	6.800	kg			単A S単 31号
下部水密ゴム CR : t10×70 L=2.030	5.200	kg			単A S単 32号
補助材料費 (製作)	1.000	式			単A X単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門, スライドゲート (3方水密), 扉体, 2.4, , 2 門	2.000	門			単A S単 27号
間接労務費	1.000	式			単A X単 11号
ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	20.780	m ²			単A
工場管理費	1.000	式			単A X単 15号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門, スライドゲート, 25m未満, 8.7, 3.0m未満	2.000	門			単A S単 30号
水門設備副部材費	1.000	式			単A X単 8号
水門設備部品費	1.000	式			単A X単 10号
補助材料費 (製作)	1.000	式			単A X単 2号
合 計					
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
戸当り製作 小形水門, スライドゲート (3方水密), 戸当り, 8.7, , 2門	2.000	門			単A S単 28号
間接労務費	1.000	式			単A X単 12号
ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	13.480	m ²			単A
工場管理費	1.000	式			単A X単 16号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 開閉装置工	1.000	式			
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式			1 式当たり
手動式開閉装置 20kN	2.000	基			単A S 単 18号
ラック棒 SUS304 L=2.9m	2.000	本			単A S 単 19号
同継手 SCS13	2.000	個			単A S 単 20号
同吊ピン SUS304 N2	2.000	組			単A S 単 21号
合 計					
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工 架台	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	2.000	kg			単A S 単 12号
ステンレス平鋼 (暫定単価) FB60×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	4.500	kg			単A S 単 13号
ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断,	22.400	kg			単A S 単 14号
ステンレス溝形鋼 (桁等) 150*75*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	119.400	kg			単A S 単 15号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 3号
六角BN SUS304 M16x45	1.000	kg			単A S単 22号
六角BN SUS304 M16x50	1.000	kg			単A S単 23号
鋼製付属製作	1.000	基			単A X単 5号
間接労務費	1.000	式			単A X単 13号
工場管理費	1.000	式			単A X単 17号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式			1 式当たり
酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	4.250	m ²			単A
工場管理費	1.000	式			単A X単 18号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ 鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 鋼製付属設備工 (製作費)					1 式当たり
	1.000	式			
ステンレス平鋼 (暫定単価)					単A
FB60×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,	3.400	kg			S 単 13号
ステンレス鋼管					単A
25A×t3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断,	46.800	kg			S 単 16号
ステンレス鋼管					単A
32A×t3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断,	58.300	kg			S 単 17号
補助材料費 (製作)					単A
	1.000	式			X 単 4号
コンクリートアンカー					単A
SUS304 M-12用	20.000	本			S 単 24号
90° エルボ					単A
SUS304 32A	5.000	個			S 単 25号
90° エルボ					単A
SUS304 25A	3.000	個			S 単 26号
鋼製付属製作					単A
	1.000	基			X 単 6号
間接労務費					単A
	1.000	式			X 単 14号
工場管理費					単A
	1.000	式			X 単 19号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 鋼製付属設備工 (塗装費)					1 式当たり
	1.000	式			
酸洗 (SUS用)					単A
(材料・工数込み)	4.930	m ²			
工場管理費					単A
	1.000	式			X 単 20号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備, フレートゲート構造ローゲート・スライドゲート, 4.84[各単位], 10km	1.000	式			単A S単 33号
輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備, 0.262[各単位], 10km	1.000	式			単A S単 34号
合 計					
・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) スライドゲート	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート (3方水密), 2.40,, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 2 門,,	2.000	門			単A S単 35号
据付間接費	1.000	式			単A X単 28号
据付材料費	1.000	式			単A X単 23号
補助材料費 (据付)	1.000	式			単A X単 21号
電気溶接機 [交流アーク式 (手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流200A, 交替制補正対象外,	8.000	日			単A S単 9号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	6.000	日			単A S単 10号
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし					
雑器具損料	1.000	式			単A X単 26号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 架台	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単A X単 24号
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単A X単 25号
据付間接費	1.000	式			単A X単 29号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 22号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式			1 式当たり

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外,	3.000	日			単A S単 9号
ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, なし	3.000	日			単A S単 10号
雑器具損料	1.000	式			単A X単 27号
合 計					
・ 樋門取付工	1.000	式			
・ ・ 樋門取付工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリートはつり 鉄筋構造物	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	2.000	m3			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下	2.000	m3			単A S単 36号
建設廃材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	2.000	m3			単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-12-25(20)(	1.700	m3			単A S単 39号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高炉B) W/C55%					
合 計					
・ ・ ・ 型枠	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			単A S単 37号
合 計					
・ ・ ・ 樹脂アンカー D13	1.000	式			1 式当たり
樹脂カプセル 樹脂アンカーD13用,,	86.000	本			単A S単 4号
SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満, なし	86.000	孔			単A S単 38号
異形棒鋼 SD345 D13,,	0.013	ton			単A S単 5号
合 計					
・ ・ 簡易床版設置	1.000	式			
・ ・ ・ 簡易床版 T-20	1.000	式			1 式当たり
Nスラブ 簡易床版 (暫定単価) ,,	4.000	枚			単A S単 6号
据付工 (暫定単価)	1.000	式			単A T単 1号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂カプセル 樹脂アンカーD13用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂カプセル 樹脂アンカーD13用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	Nスラブ 簡易床版 (暫定単価)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	Nスラブ 簡易床版 (暫定単価)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	Nスラブ 簡易床版 (暫定単価)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A, 交替制補正対象外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	5.0				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					<損料>
		1.440	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	8.0				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					<賃料>
		1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日			
	*** S単ー 11号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 20ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	20ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 12号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 PL9				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレス平鋼 (暫定単価)		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 (暫定単価) FB60×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	FB60×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス平鋼 (暫定単価) FB60×6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 PL12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
	ステンレス溝形鋼 (桁等)		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス溝形鋼 (桁等) 150*75*9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	150*75*9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス溝形鋼 (桁等) 150*75*9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼管 25A×t3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	25A×t3.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼管 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼管 25A×t3.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単ー 17号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼管 32A×t3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	32A×t3.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼管 ステンレス新断				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼管 32A×t3.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 18号 ***					
	手動式開閉装置		基		1.000 各単位	当たり算出
	手動式開閉装置 20kN			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	20kN		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	手動式開閉装置 20kN	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	ラック棒		本		1.000 各単位	当たり算出
	ラック棒 SUS304 L=2.9m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	SUS304 L=2.9m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラック棒 SUS304 L=2.9m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 20号 ***					
	同継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	同継手 SCS13			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	SCS13		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	同継手 SCS13	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 21号 ***					
	同吊ピン		組		1.000 各単位	当たり算出
	同吊ピン SUS304 N2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	SUS304 N2		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	同吊ピン SUS304 N2	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単－ 22号 ***					
	六角BN		kg		1.000 各単位	当たり算出
	六角BN SUS304 M16x45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	SUS304 M16x45		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角BN SUS304 M16x45	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 23号 ***					
	六角BN		kg		1.000 各単位	当たり算出
	六角BN SUS304 M16x50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	SUS304 M16x50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角BN SUS304 M16x50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートアンカー SUS304 M-12用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎 テ - タ コト ト 2)規格	SUS304 M-12用		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートアンカー SUS304 M-12用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	90° エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	90° エルボ SUS304 32A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎 テ - タ コト ト 2)規格	SUS304 32A		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	90° エルボ SUS304 32A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	90° エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	90° エルボ SUS304 25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	SUS304 25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	90° エルボ SUS304 25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	扉体製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体, 2.4, , 2 門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	2.4				
	13)主要部材の混合比率(K m 1) 14)休止装置の有無による補正	0.95 —				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	— 2 門				
	17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称					
	製作工	14.070	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28 号 ***					
	戸当り製作		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート (3 方水密), 戸当り, 8.7, , 2 門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 設備区分 3) 形式区分 (2)	小形水門 スライドゲート (3 方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6) 製作区分 (2) 9) 適用範囲の値 (2)	戸当り 戸当延長:25m 未満				
	11) 対象要素 (x) の数量 12) その他の製作工数 (人 / 門)	8.7				
	13) 主要部材の混合比率 (K m 1) 14) 休止装置の有無による補正	0.95 —				
	15) ドラム駆動方式による補正 16) 製作門数	— 2 門				
	17) 補正係数 (K n) 18) 水門扉形式及び名称					
	製作工					
		7.410	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 29 号 ***					
	水門設備主要部材費 (扉体)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費 (扉体) 小形水門, スライドゲート, (3 方水密), SUS 製, 0.8m2 以上 10m2 未満, 2.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	4, 3.0m 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密), SUS製				
	4)適用範囲	0. 8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2. 400				
	6)設計水深	3. 0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)					
	8)材料 (割増区分) (1)					
	9)詳細 (1)	ー				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率 (%) (1)					
	12)鋼材コード(桁等)					
	13)材料 (割増区分) (2)					
	14)詳細 (2)	ー				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率 (%) (2)					
	17)鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)					
	18)材料 (割増区分) (3)					
	19)詳細 (3)	ー				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率 (%) (3)					
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率 (%) (4)					
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率 (%) (5)					
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率 (%) (6)					
	ステンレス鋼板 (スキンプレート)					
	SUS304 PL8	155. 000	kg			
	ステンレス溝形鋼 (桁等)					
	130*65*6	113. 000	kg			
	ステンレス平鋼 (支圧板・水密ゴム押え金物等)					
	FB50×6	14. 000	kg			
	合 計					算出数量 1. 000 門

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		門			
	*** S単- 30号 ***					
	水門設備主要部材費 (戸当り)		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備主要部材費 (戸当り)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小形水門, スライドゲート, 25m未満, 8.7, 3.0m未満			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)形式区分(2)	スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	8.700				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)					
	9)材料(割増区分)(1)					
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	12)材料割増率(%) (1)					
	13)鋼材コード(SUS材)					
	14)材料(割増区分)(2)					
	15)詳細(2)	—				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)					
	底部戸当り (暫定単価)					
	H形鋼 SS400 H125×60×6/8	33.000	kg			
	ステンレス溝形鋼 (水密板、ローラー踏面板、膜板)					
	130*65*6	300.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 31号 ***					
	側部水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	側部水密ゴム CR : L12×65×60 L=1.105			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	CR : L12×65×60 L=1.105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	側部水密ゴム CR : L12×65×60 L=1.105	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 32号 ***					
	下部水密ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	下部水密ゴム CR : t10×70 L=2.030			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	CR : t10×70 L=2.030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	下部水密ゴム CR : t10×70 L=2.030	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 33号 ***					
	輸送費 (小形水門扉)		式		1.000 式	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費 河川・水路用水門設備, プレートカッター構造ローゲート・スライダゲート, 4.84[各 単位], 10km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量	河川・水路用水門設備 4.840[各単位]				
	3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分(河川用水門)	10.000km 小形水門				
	5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	プレートカッター構造ローゲート・スライダゲート				
	輸送費		1.000	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 34 号 ***					
	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.262[各単位], 10km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量	鋼製付属設備 0.262[各単位]				
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	10.000km				
	輸送費		1.000	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 35号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 2.40,, 手動・エンジン・操作盤 一体開閉装置, 2 門,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 2.40				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	2 門				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工	11.550	人			
	普通作業員	2.890	人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単－ 36号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 38号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 削孔深さ 2) 長期割引単価区分	30mm以上200mm未満 なし				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単－ 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)					
	5) 副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 製作補助材料費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 主要部材費金額小計(円)					
	5) 副部材費金額小計(円)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 5号 ***					
	鋼製付属製作		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 $0.1 \leq x \leq 5.0$		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n) 4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(K n)	1 基				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)					
	製作工	3.440	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 6号 ***					
	鋼製付属製作		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	防護柵		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の製作工数(人/ t o n)					
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)					
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)					
	製作工					
		3.840	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 7号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 8号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガード構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1) (%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガード構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)部品費率(Y1) (%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単－ 10号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガード構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分	戸当り				
	4)部品費率(Y1) (%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 11号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	小形水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.600	式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 12号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.600 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 13号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.600 式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 14号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.600 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 15号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費		0.250 式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 16号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 17号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.250	式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 18号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 19号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.250	式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 20号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 21号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.015	式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 22号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費		0.010 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 23号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無				
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 24号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	架台 $0.1 \leq x \leq 5.0$		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ t o n) 4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(K n) 6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	150.300				
	据付工 80%	1.610	人			
	普通作業員 20%	0.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 25号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設備区分 2)適用範囲 (ton／基)	防護柵 $0.1 \leq x \leq 5.0$		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数 (人／ t o n) 4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数 (K n) 6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量 (kg/基)	112.000				
	据付工 80%	1.360	人			
	普通作業員 20%	0.340	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 26号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)雑器具損料対象金額小計 (円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 27号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 28号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 29号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 5 号排水路樋門工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区	元祖半田寺	見取	半田地区	(	17	17
工事名	R7 徳耕 地沈 大麻2期 5号排水路樋門工事						

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

重量総括表

単位:kg

名称	規格・寸法	数量	鋼材		部品	機械単体品	合計
			主要部材	副部材			
扉体	2.20B×1.10H	2門	314.5	7.2	12.5		334.2
			629.0	14.4	25.0		668.4
戸当り金物		2組	296.4	16.6	0.4		313.4
			592.8	33.2	0.8		626.8
開閉機架台		1組	148.3		2.0	375.7	526.0
操作台手摺		1組	108.5		3.5		112.0
合 計			1,526.2		31.3	375.7	1,933.2

塗装面積総括表

単位: m²

名称	規格・寸法	数量	塗装面積		酸洗面積	摘要
			塗装			
扉体	2.20B×1.10H	2門			10.39	
					20.78	
戸当り金物		2組			6.74	
					13.48	
開閉機架台		1組			4.25	
操作台手摺		1組			4.93	
合 計					43.44	

材 料 別 集 計 表

使 用 材 料		扉体		戸当り金物		開閉機架台	操作台手摺	合 計
		主要部材	副部材	主要部材	副部材	直接材料	直接材料	
PL6	SUS304	19.0 38.0	2.1 4.2	93.4 186.8	9.4 18.8			247.8
PL8	SUS304	161.3 322.6	0.0	0.0	0.0			322.6
PL9	SUS304	0.0	0.0	0.0	4.0 8.0	2.0		10.0
PL12	SUS304	0.0	2.5 5.0	0.0	0.0	22.4		27.4
PL16	SUS304	0.0	2.6 5.2	0.0	0.0			5.2
FB30×6	SUS304	3.1 6.2	0.0	0.0	0.0			6.2
FB50×6	SUS304	11.1 22.2	0.0	0.0	0.0		3.4	25.6
FB60×6	SUS304	5.8 11.6	0.0	0.0	0.0	4.5		16.1
FB100×6	SUS304	0.0	0.0	14.4 28.8	0.0			28.8
FB16×16	SUS304	4.1 8.2	0.0	0.0	0.0			8.2
[130×65×6	SUS304	110.1 220.2	0.0	156.0 312.0	0.0			532.2
[150×75×9	SUS304	0.0	0.0	0.0	0.0	119.4		119.4
25A	SUS304TP	0.0	0.0	0.0	0.0		46.8	46.8
32A	SUS304TP	0.0	0.0	0.0	0.0		58.3	58.3
H1250×60×6/8	SUS304	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
PL6	SS400	0.0	0.0	0.0	3.2 6.4			6.4
H125×60×6/8	SS400	0.0	0.0	32.6 65.2	0.0			65.2
部材計		314.5 629.0	7.2 14.4	296.4 592.8	16.6 33.2	148.3	108.5	1526.2

扉体、戸当たり金物は上段が1門分、下段が2門分

扉 体 重量表 ～1

品 名	材 質	形 状・寸 法	数量	単重	重量(kg)	塗装面積(m ²)		
						酸洗	塗装	
主要部材								
スキンプレート	SUS304	PL8～ 2.330 × 1.090	1	63.5	161.3	5.08		
上部主桁	SUS304	[130×65×6 × 2.328	1	12	27.9	0.91		
中間主桁	SUS304	[130×65×6 × 2.328	1	12	27.9	0.91		
下部主桁	SUS304	[130×65×6 × 2.328	1	12	27.9	0.91		
端縦桁	SUS304	[130×65×6 × 1.100	2	12	26.4	0.86		
縦桁	SUS304	Flg FB 50×6～ 0.595	3	2.38	4.2	0.18		
縦桁	SUS304	WebPL6～ 0.124 × 0.654	3	47.6	11.6	0.49		
縦桁	SUS304	Flg FB 50×6～ 0.245	3	2.38	1.7	0.07		
縦桁	SUS304	WebPL6～ 0.124 × 0.363	3	47.6	6.4	0.27		
縦桁	SUS304	WebPL6～ 0.125 × 0.055	3	47.6	1.0	0.05		
支圧板	SUS304	FB30×6～ 1.080	2	1.43	3.1	-		
側部ゴム押え板	SUS304	FB50×6～ 1.095	2	2.38	5.2	0.22		
下部ゴム押え板	SUS304	FB60×6～ 2.020	1	2.85	5.8	0.24		
下部ゴム取付座	SUS304	FB16×16～ 2.020	1	2.03	4.1	0.02		
小 計					314.5	10.21	-	-
副部材								
吊金具	SUS304	PL16～ 0.070 × 0.180	1	126.9	1.6	0.03		
吊金具	SUS304	PL12～ 0.105 × 0.125	2	95.0	2.5	0.05		
吊金具	SUS304	PL9～ 0.065 × 0.160	1	71.4	0.7	0.02		
フロントシュー	SUS304	PL16～ 0.040 × 0.050	4	126.9	1.0	0.02		
ガイドシュー	SUS304	PL6～ 0.050 × 0.145	4	47.6	1.4	0.06		
小 計					7.2	0.18	-	-

扉 体 重量表 ～2

品 名	材 質	形 状・寸 法	数量	単重	重量(kg)	塗装面積(m ²)		
						酸洗	塗装	
鋼材計					321.7	10.39	-	-
部品								
側部水密ゴム	CR	L12×65×60 L=1105	2組	1.7	3.4			
下部水密ゴム	CR	t12×70 L=2.030	1枚	2.6	2.6			
六角B.N	SUS304	M12×60	6組	0.1221	0.7			
六角B.N	SUS304	M12×55	40組	0.1180	4.7			
六角B.N	SUS304	M20×60	2組	0.3828	0.8			
シールW	CR	M12	46個	0.006	0.3			
小 計					12.5			
合 計					334.2	10.39	-	-

戸当り金物 重量表 ～1

品 名	材 質	形 状・寸 法	数量	単重	重量(kg)	塗装面積 (m ²)		
						酸洗	塗装	
主要部材								
背面戸当り	SUS304	[130×65×6 × 3.250	2	12.0	78.0	2.54		
前面戸当り	SUS304	[130×65×6 × 3.250	2	12.0	78.0	2.54		
サイドプレート	SUS304	PL6～ 0.285 × 3.250	2	47.6	88.2	1.07		
敷金物	SUS304	FB100×6～ 3.030	1	4.75	14.4	0.30		
敷金物	SUS304	PL6～ 0.180 × 0.305	2	47.6	5.2	0.11		
敷金物	SS400	H 125×60×6/8～ 2.470	1	13.2	32.6			
小 計					296.4	6.56	-	-
副部材								
背面戸当り	SUS304	PL9～ 0.118 × 0.059	4	71.5	2.0	0.03		
前面戸当り	SUS304	PL9～ 0.118 × 0.059	4	71.5	2.0	0.03		
背面戸当り	SUS304	PL6～ 0.118 × 0.059	2	47.6	0.7	0.03		
前面戸当り	SUS304	PL6～ 0.118 × 0.059	2	47.6	0.7	0.03		
背面戸当り	SUS304	PL6～ 0.118 × 0.059	12	47.6	4.0	0.03		
前面戸当り	SUS304	PL6～ 0.118 × 0.059	12	47.6	4.0	0.03		
敷金物	SS400	PL6～ 0.083 × 0.117	2	47.1	0.9			
敷金物	SS400	PL6～ 0.206 × 0.117	2	47.1	2.3			
小 計					16.6	0.18	-	-
鋼材計					313.0	6.74	-	-

戸当り金物 重量表 ~2

[illegible]

開閉機架台 重量表 ~1

[illegible]

操作台手摺 重量表 ~ 1

[illegible]

1. 下部戸当り

(1) ハツリ

$$0.600 \times 2.600 \times 0.200 = 0.312 \text{ m}^3$$

$$\underline{\text{2門分 計 } 0.624 \text{ m}^3}$$

(2) 二次コンクリート

$$0.600 \times 2.600 \times 0.200 = 0.312 \text{ m}^3$$

$$\underline{\text{2門分 計 } 0.624 \text{ m}^3}$$

2. 側部戸当り(重構造部)

(1) ハツリ

$$0.200 \times 0.600 \times 2.800 \times 2 = 0.672 \text{ m}^3$$

$$\underline{\text{2門分 計 } 1.344 \text{ m}^3}$$

(2) 二次コンクリート

$$\begin{aligned} & (0.200 \times 0.600 - 0.130 \times 0.165) \\ & \times 2.800 \times 2 = 0.552 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\underline{\text{2門分 計 } 1.104 \text{ m}^3}$$

(3) 型枠

$$(0.170 + 0.135) \times 2.800 \times 2 = 1.708 \text{ m}^2$$

$$\underline{\text{2門分 計 } 3.416 \text{ m}^2}$$

6. 差し筋

(1) 差し筋

D	13	SD345	86	本
			<u>2門分 計</u>	<u>86 本</u>