

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,300			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		120			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		300			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		220			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
矢板護岸工		式		1			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6. 5m, 鋼矢板打込長:5. 7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		65			
鋼矢板切断 異形鋼矢板		枚		1			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1			
根固め工		式		1			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:単粒砕石 4 号	m3		162			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消波根固ブロック運搬		個		103			
根固めブロック撤去	ブロック規格:異形2t型	個		103			
コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		89			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 既設根固ブロック	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		89			
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t		0.3			
殻処分 既設根固めブロック	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		89			
大型土のう袋処分		t		0.3			
仮設工		式		1			
工事用道路工 設置		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		720			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2		153			
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		69			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m		70			
暗渠排水管運搬		t		0.9			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		727			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	90日賃料	m		40			
工事用道路工 撤去		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		720			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		720			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		720			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		153			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋		69			
仮水路工 撤去		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m		70			
暗渠排水管運搬		t		0.9			
汚濁防止工 撤去		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		26.5			
準備費		式		1			
木根等処分費 草運搬		t		0.1			
木根等処分費 草処分		t		0.1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			