

見積参考資料

委託業務名 **R7波林 総合改良 海陽町川又 森**
林整備

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	川又地区
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備
施工場所	海部郡海陽町川又
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備 B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	140分 134分
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 川又地区			
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	保安林総合改良事業	川又地区
工事名	R7波林 総合改良	海陽町川又 森林整備

[illegible]

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 選木あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.520	人			
	普通作業員					
		0.520	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.310	人			
	普通作業員					
		0.310	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.260	人			
	普通作業員					
		0.260	人			

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 7 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 2号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 現地採取	10.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取	15.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	保安林総合改良事業	川又地区
工事名	R7波林 総合改良	海陽町川又 森林整備

[illegible]