

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
自動調光装置	照度計式 制御部 受光部共	台		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):道路灯（抗外灯）, 規格(文字入力):KCE050-2,高さ:10m	基		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):道路灯（交差点照明）, 規格(文字入力):KCE050-2,高さ:10m	基		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):道路灯（交差点照明）, 規格(文字入力):KCE070-2,高さ:10m	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(蜂須トンネル) つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):NHT180W	基		3			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
自動調光装置設置		台		1			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基本照明 一般型,規格(文字入力):KWE045BLS-J	台		14			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基本照明 一般型,規格(文字入力):KWE045BLS-J	台		3			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型,規格(文字入力):KWE200BS-J-D	台		14			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型,規格(文字入力):KWE150BS-J-D	台		27			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型,規格(文字入力):KWE100BS-J-D	台		15			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型,規格(文字入力):KWE035BS-J-D	台		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(蜂須トンネル) つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配管・配線工		式		1			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m		1			
配管配線付属品	屋外配管	式		1			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×2C	m		31			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×3C	m		76			
屋外配線 管内配線	線種:配線各種	m		55			
屋外配線 管内配線	線種:配線各種	m		45			
屋外配線 管内配線	線種:配線各種	m		57			
屋外配線 露出配線	線種:配線各種	m		380			
屋外配線 露出配線	線種:配線各種	m		375			
屋外配線 露出配線	線種:配線各種	m		384			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(蜂須トンネル) つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
配管配線付属品	屋外配線	式		1			
トンネル照明設備撤去工		式		1			
自動調光装置撤去		台		1			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):高圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NHT180W	台		48			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):高圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NHT110W	台		72			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX35W	台		39			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):薄鋼電線管,径:22mm	m		3			
屋外配管撤去	管種(文字入力):ポリエチレン管電線管,径:22mm	m		5			
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV3.5mm2-2c	m		31			
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-3c	m		45			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV3.5mm2-3c	m		76		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-4c	m		3		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c+22mm2-2c	m		55		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c	m		55		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+22mm2-4c	m		45		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+8mm2-4c	m		45		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CPEV—S 0.9-3P	m		12		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-3c	m		1		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c+22mm2-2c	m		376		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c	m		188		
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+22mm2-4c	m		382		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道438号(蜂須トンネル) つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋外配線撤去	線種(文字入力):電線,規格(文字入力):CV2mm2-1c+8mm2-4c	m		178		
フルボックス撤去工		式		1		
フルボックス撤去	規格(文字入力):フルボックス,寸法(文字入力):250*250*300	個		1		
道路照明維持補修工		式		1		
道路照明修繕工		式		1		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):金属くず	式		1		
仮設工		式		1		
高所作業車		式		1		
高所作業車運転		日		50		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		150		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]