

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町治平谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 9 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			40,144,000	
2 ・工事原価			33,594,000	
3 ・ ・ 直接工事費			20,945,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,945,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			12,649,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,496,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
20,945,000 × ((12.140*1.300)*1.030*1.000)	16.260	%	3,405,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	91,000	
20 現場管理費			9,153,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値 \times N037) + N019 + N032) \times N030 \times N042)$				
$24,441,000 \times (((35.670 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.050 \times 1.000)$	37.450	%	9,153,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値 \times N002 + 保証費率)$				
$33,594,000 \times (19.460 \times 1.000 + 0.04)$	19.500	%	6,550,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$40,144,000 \times 4.080$	4.080	%	1,637,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業	治平谷地区
工事名	R7那林	復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				20,945,000	
・ 谷止工	1.000	式		19,346,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		19,346,856	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	17,614,717	17,614,717	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	278.500	m3	40,474	11,272,009	歩A・単A T単 1号
打継面清掃 打継面清掃	278.500	m3	338	94,133	歩A・単A S単 23号
円形型枠 (紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	3.000	本	19,700	59,100	歩A・単A S単 4号
型枠工 (本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	209.900	m ²	12,422	2,607,378	歩A・単A S単 20号
角材式残存型枠工	110.800	m ²	24,163	2,677,260	歩A・単A S単 31号
型枠工 (放水路) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	7.000	m ²	12,422	86,954	歩A・単A S単 21号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	181.000	本	1,306	236,386	歩A・単A T単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.400	m ²	4,114	34,558	歩A・単A S単 28号
止型枠 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	8.400	m ²	12,422	104,345	歩A・単A S単 22号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	4.000	m	5,570	22,280	歩A・単A S単 24号
足場工	115.400	m	2,884	332,814	歩A・単A S単 13号
昇降ステップ	14.000	本	2,750	38,500	歩A・単A T単 3号
ネームプレート (アルミ・軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 5号
合 計				17,614,717	

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 間詰工	1.000	式	922,851	922,851	1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	8.900	m3	44,913	399,726	歩 A ・ 単 A T 単 5号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	31.000	m ²	8,945	277,295	歩 A ・ 単 A S 単 29号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%	31.000	m ²	7,930	245,830	歩 A ・ 単 A T 単 6号
合 計				922,851	
・・・ 土工	1.000	式	761,564	761,564	1 式当たり
掘削 礫質土	668.000	m3	1,050	701,400	歩 A ・ 単 A T 単 7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	89.000	m ²	676	60,164	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				761,564	
・・・ 支障木処理工	1.000	式	4,869	4,869	1 式当たり
伐採費 ザツ17本	1.000	式	4,869	4,869	歩 A ・ 単 A T 単 9号
合 計				4,869	
・・・ 根株筋工	1.000	式	42,855	42,855	1 式当たり
根株筋工 (機械併用)	5.000	m	8,571	42,855	歩 A ・ 単 A T 単 10号

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				42,855	
・ 仮設工	1.000	式		1,599,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		1,599,385	
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式	282,844	282,844	1 式当たり
排水管敷設・撤去 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	80.000	m	2,791	223,280	歩A・単A S単 27号
土のう締切工 現地採取	4.000	m ²	14,891	59,564	歩A・単A S単 12号
合 計				282,844	
・ ・ ・ 仮設道	1.000	式	1,316,541	1,316,541	1 式当たり
大型土のう工 撤去,6m以下,ハッ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	14.000	袋	965	13,510	歩A・単A S単 14号
巨石積工(裏込材工を除く)	21.400	m ²	31,903	682,724	歩A・単A T単 8号
コンクリート路面工 t=15cm	75.400	m ²	6,729	507,367	歩A・単A T単 4号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	69.400	m ²	1,120	77,728	歩A・単A S単 26号
型枠工 一般型枠,均しコンクリート	5.600	m ²	5,039	28,218	歩A・単A S単 30号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.700	m ²	4,114	6,994	歩A・単A S単 28号
合 計				1,316,541	

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事

[illegible]