

R 7 那 林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
1)谷止工		式	1.000	
コンクリート工 (本堤)	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	278.500	
打継面清掃		m ³	278.500	
円形型枠 (紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工 (本堤)		m ²	209.900	
角材式残存型枠工		m ²	110.800	
型枠工 (放水路)		m ²	7.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	181.000	
目地板		m ²	8.400	
止型枠		m ²	8.400	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	4.000	
足場工		m	115.400	
昇降ステップ		本	14.000	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート工 (間詰)	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	8.900	
型枠工 (間詰)		m ²	31.000	
裏石積工 (間詰)	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ²	31.000	
3)土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	668.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	89.000	
4)支障木処理工		式	1.000	

R 7 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐採費	ザツ17本	式	1.000	
5)根株筋工		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	80.000	
土のう締切工		m ²	4.000	
2)仮設道		式	1.000	
大型土のう工	撤去	袋	14.000	
巨石積工（裏込材工を除く）		m ²	21.400	
コンクリート路面工	t=15cm	m ²	75.400	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	69.400	
型枠工		m ²	5.600	
目地板		m ²	1.700	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	