

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 日野谷発電所 1号水圧鉄管伸縮継手補修工事（一部 債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1		4,369,533		
ダム用水門設備据付		式	1		4,132,293		
ダム用水門据付工		式	1		3,917,771		
材料費		式	1		1,247,389		内 1号
労務費		式	1		2,438,700		内 2号
直接経費		式	1		231,682		内 3号
現場塗替塗装工		式	1		209,568		
現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力):下部伸縮継手	式	1		101,952		内 4号
現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力):上部伸縮継手	式	1		107,616		内 5号
撤去品処理工		式	1		4,954		
撤去品処理費(処分)		式	1		5,000		内 6号
撤去品処理費(売却)		式	1		-3,250		内 7号
撤去品処理費(運搬)		式	1		3,204		内 8号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 日野谷発電所 1号水圧鉄管伸縮継手補修工事（一部 債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		237,240		
足場支保工(機械設備)		式	1		237,240		
足場	安全ネット:有り	式	1		237,240		内 9号
直接工事費		式	1		4,369,533		
共通仮設		式	1		1,057,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,057,000		
純工事費		式	1		5,426,533		
現場管理費		式	1		1,155,000		
据付間接費		式	1		2,333,000		
据付工事原価		式	1		8,914,533		
設計技術費		式	1		295,000		
工事原価		式	1		9,209,533		
一般管理費等		式	1		2,379,467		

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
丸コゑムパッキン ニトリルコゑム、Hs60、φ22mm		m	20	2,450	49,000		
クゑリースヤーンパッキン ラミ麻材、格子編、□22mm		m	100	7,250	725,000		
六角ボルト M22×320 (ネジ部150) SS400、溶融亜鉛メッキ		本	110	2,750	302,500		
六角ナット M22、SS400、溶融亜鉛メッキ		個	110	29.5	3,245		
ワッシャ M22、SS400、溶融亜鉛メッキ		個	110	12.3	1,353		
ウォーターホース		m	21.6	360	7,776		
据付補助材料費	ダム用水門設備, 放流管, 2438700円	式	1		158,515		
合計					1,247,389		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	55	30, 300	1, 666, 500		
普通作業員		人	33	23, 400	772, 200		
合計					2, 438, 700		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		日	4	8, 800	35, 200		[ ] [1 ]
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2. 7/3kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	21	827	17, 367		[ ] [1 ]
組立工具損料		日	21	8, 313	174, 573		[ ] [1 ]
雑機械器具損料	2%	式	1		4, 542		[1] [ ]
合計					231, 682		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力): 下部伸縮継手					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポリウレタン樹脂系(大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	18	5, 664	101, 952		
合計					101, 952		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力): 上部伸縮継手					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポリウレタン樹脂系(大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	19	5, 664	107, 616		
合計					107, 616		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	撤去品処理費（処分）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	廃プラスチック類		t	0.1	50,000	5,000		
	合計					5,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	撤去品処理費（売却）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	スクラップ ヘビ- H1		t	0.1	-32,500	-3,250		
	合計					-3,250		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	撤去品処理費（運搬）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下	t	0. 1	16, 020	1, 602		廃プラスチック類
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下	t	0. 1	16, 020	1, 602		金属くず
合計					3, 204		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	足場	安全ネット:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	60	3, 954	237, 240		
合計					237, 240		

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	据付補助材料費	ダム用水門設備, 放流管, 2438700円	単位	式	単位数量	1	単価	158, 515
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		158, 515		
合計						158, 515		

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	2.45	140	343		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		運転日当り運転時間:5 h	日	1	484	484		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						827		
単価						827	円/日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替素地調整		3種 (C), 開放部	m2	100	1, 109	110, 900		
現場塗替下塗		はけ, 変性エポキシ樹脂系 (大気部用), 開放部	m2	100	1, 395	139, 500		
現場塗替中塗		はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	m2	100	1, 349	134, 900		
現場塗替上塗		はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	m2	100	1, 811	181, 100		
合計						566, 400		
単価						5, 664	円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	3, 954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	28, 000	42, 000	[ ] [1 ]	
とび工			人	6. 1	26, 900	164, 090	[ ] [1 ]	
普通作業員			人	2. 7	23, 400	63, 180	[ ] [1 ]	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000			日	0. 8	49, 600	39, 680	[ ] [1 ]	
諸雑費(率+まるめ)		28%	式	1		86, 450	[1] [ ]	
合計						395, 400		
単価						3, 954	円／掛m2	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場塗替素地調整	3種 (C), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	3. 1	34, 100	105, 710	[ ] [12 ]	
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1		5, 190	[1] [ ]	
合計						110, 900		
単価						1, 109	円／m2	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	現場塗替下塗	はけ, 変性ポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 395
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性ポキシ樹脂系塗料 下塗 大気部用			kg	24	1, 570	37, 680		
塗料用シナー 変性ポキシ樹脂塗料用シナー			L	2. 5	640	1, 600		
橋りょう塗装工			人	2. 8	34, 100	95, 480	[ ] [1 ]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]	
		5%	式	1		4, 740		
合計						139, 500		
単価						1, 395	円／m2	



# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場塗替中塗	はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 349
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗用 淡彩			kg	18	1, 860	33, 480		
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー			L	1. 9	635	1, 206		
橋りょう塗装工			人	2. 8	34, 100	95, 480	[ ] [1 ]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]	
		5%	式	1		4, 734		
合計						134, 900		
単価						1, 349	円／m2	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場塗替上塗	はけ, ふっ素樹脂, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 811
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗用 淡彩			kg	14	5, 700	79, 800		
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー			L	1. 5	732	1, 098		
橋りょう塗装工			人	2. 8	34, 100	95, 480	[ ] [1 ]	
諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]	
		5%	式	1		4, 722		
合計						181, 100		
単価						1, 811	円/m2	