

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大代谷川 鳴・大津大代 樋門工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		352,000		
小形水門製作		式	1		352,000		
水門設備		式	1		352,000		
扉体(小形水門)	水門形式:ブレードゲート構造スライドゲート, 純径間(数値入力):1.25m, 有効高(数値入力):1.25m, 水密方式:三方水密方式, 設計水深(数値入力):2.54m	門	1	352,000	352,000		単 1号
間接労務費		式	1		149,000		
純製作費		式	1		501,000		
工場管理費		式	1		112,000		
製作原価		式	1		613,000		
据付工		式	1		558,699		
小形水門輸送工		式	1		12,000		
輸送工		式	1		12,000		
小形水門輸送		式	1		12,000		内 1号
小形水門設備据付		式	1		131,659		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大代谷川 鳴・大津大代 樋門工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小形水門据付工		式	1		131,659		
据付(修繕)(小形水門)		式	1		131,659		内 2号
仮設工		式	1		415,040		
土留・仮締切工		式	1		181,640		
土のう		袋	20	9,082	181,640		単 2号
水替工		式	1		233,400		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	10	23,340	233,400		単 3号
直接工事費		式	1		558,699		
共通仮設		式	1		111,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		111,000		
純工事費		式	1		669,699		
現場管理費		式	1		149,000		
据付間接費		式	1		116,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大代谷川 鳴・大津大代 樋門工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工事原価		式	1		934,699		
設計技術費		式	1		56,000		
工事原価		式	1		1,603,699		
一般管理費等		式	1		419,301		
工事価格		式	1		2,023,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		202,300		
工事費計		式	1		2,225,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小形水門輸送						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	修繕工事輸送費 (プレートガーダーロー・スライト)	0. 225t, 5km	式	1		12, 000	
	合計					12, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	据付(修繕)(小形水門)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付(修繕)補助材料費	小形水門, 123624円	式	1		1, 854	
	水密ゴム取替	1. 56m2	門	1	123, 624	123, 624	
	扉体取り外し	4人	門	1	6, 181	6, 181	
	合計					131, 659	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	扉体(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライダゲート, 純径間(数値入力):1.25m, 有効高(数値入力):1.25m, 水密方式:三方水	単位	門	単位数量	1	単価	352,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)標準		扉体, プレートゲート構造スライダ(小形), 三方, SS製, 2.54m, 1.25m, 1.25m, 各種	式	1		37,248		
副部材費(率計上)水門		扉体, プレートゲート構造スライダゲート(小形), SS製, 37248円	式	1		3,724		
部品費(率計上)水門		扉体, プレートゲート構造スライダゲート(小形), SS製, 37248円	式	1		6,145		
扉体補助材料費			式	1		5,326.36		
労務費(扉体)[水門]		補正しない, プレートゲート構造スライダゲート(小形), 225kg, 0kg, 1.25m, 1.25m, 三方水密, 1門	門	1	249,600	249,600		
工場塗装(水門)標準		扉体, 小形(プレートゲート構造ローラ・スライダ), 普通鋼材, 249600円	式	1		49,920		
合計						351,963.36		
単価						352,000	円/門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	9, 082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7, 335	7, 335		
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	920	920		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	0. 8	488. 1	390. 48		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	0. 8	545. 5	436. 4		
合計						9, 081. 88		
単価						9, 082	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	23, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1	87, 920	87, 920		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10	14, 540	145, 400		
合計						233, 320		
単価						23, 340	円／日	