

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	260				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	100				単 2号
盛土工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140				単 3号
整地	作業区分:敷均し(ℓ-ス)	m3	350				単 4号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	10				単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	30				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重機吊り込み		回	3				単 8号
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1			単 10号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 11号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 有り, 施工数量:普通土30, 000m3未 満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m 3未満・湿地軟弱土	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 9号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重機吊り込み		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	掘削			掘削(押土)			盛土		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.1		1.0			0.0			0.0		
NO.2	25.00	0.8	0.90	22.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.3	25.00	0.3	0.55	13.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.4	25.00	0.3	0.30	7.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5	25.00	1.1	0.70	17.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.6	25.00	0.9	1.00	25.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.7	25.00	0.0	0.45	11.3	0.1	0.05	1.3	0.1	0.05	1.3
NO.8 +15.00		0.0			0.0			3.5		
NO.9	10.00	0.0	0.00	0.0	0.4	0.20	2.0	0.9	2.20	22.0
NO.10	25.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.20	5.0	2.2	1.55	38.8
NO.11	25.00	0.1	0.05	1.3	0.9	0.45	11.3	0.9	1.55	38.8
NO.12	25.00	0.0	0.05	1.3	0.0	0.45	11.3	0.7	0.80	20.0
NO.13	25.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.75	18.8
NO.14	25.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.9	1.35	33.8
NO.15	25.00	0.0	0.00	0.0	1.1	0.55	13.8	1.3	1.60	40.0
NO.16	25.00	0.0	0.00	0.0	0.2	0.65	16.3	0.4	0.85	21.3
NO.17	25.00	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	5.0	0.7	0.55	13.8
NO.17 +2.90	2.90	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	0.6	0.7	0.70	2.0
NO.18	22.10	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	4.4	0.3	0.50	11.1
NO.18 +7.9	7.90	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	1.6	0.3	0.30	2.4
NO.19	17.10	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	1.7	1.6	0.95	16.2
NO.19 +3.5	3.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.6	1.60	5.6
NO.20	21.50	0.3	0.15	3.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.80	17.2
NO.21	25.00	3.6	1.95	48.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.21 +17.08	17.08	0.0	1.80	30.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
小計	m 477.08			m ³ 182.9			m ³ 74.3			m ³ 303.1

土工数量計算書

測点	点間距離	掘削			掘削(押土)			盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.24 +1.70	0.00	0.0			0.0			0.0		
NO.25	23.30	0.4	0.20	4.7	0.1	0.05	1.2	0.1	0.05	1.2
NO.26	25.00	1.1	0.75	18.8	0.0	0.05	1.3	0.0	0.05	1.3
NO.27	25.00	0.8	0.95	23.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.27 +7.6	7.60	0.8	0.80	6.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.28	17.40	0.0	0.40	7.0	0.1	0.05	0.9	0.4	0.20	3.5
NO.28 +20.4	20.40	0.5	0.25	5.1	0.5	0.30	6.1	0.5	0.45	9.2
NO.29	4.60	0.5	0.50	2.3	0.5	0.50	2.3	0.5	0.50	2.3
NO.30	25.00	0.0	0.25	6.3	0.6	0.55	13.8	1.5	1.00	25.0
小計	148.30			74.1			25.6			42.5
合計	m 148.30			m³ 257.0			m³ 99.9			m³ 345.6