

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 7 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|--------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 築堤・護岸              |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 河川土工               |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削工                |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 掘削<br>【現場】         | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準) | m3 |        | 830    |              |               |  |
| 土砂等運搬<br>【現場内】     | 不整地運搬                               | m3 |        | 830    |              |               |  |
| 積込(ルース)            | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満            | m3 |        | 830    |              |               |  |
| 土砂等運搬<br>【現場～仮置場】  |                                     | m3 |        | 830    |              |               |  |
| 整地<br>【仮置場】        | 作業区分:敷均し(ルース)                       | m3 |        | 830    |              |               |  |
| 残土処理工              |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 積込(ルース)            | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満            | m3 |        | 950    |              |               |  |
| 土砂等運搬<br>【仮置場～処分場】 |                                     | m3 |        | 950    |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 残土等処分         |                                     | m3 |        | 950    |              |               |  |
| 仮設工           |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路工        |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事用道路盛土       | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                   | m3 |        | 100    |              |               |  |
| 土のう           | 大型土のう規格:耐候性(2t用) 1年耐用               | 袋  |        | 30     |              |               |  |
| 敷鉄板           | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去 | m2 |        | 480    |              |               |  |
| 汚濁防止工         |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 汚濁防止フェンス      | 作業区分:設置・撤去, H=1.0m                  | m  |        | 20     |              |               |  |
| 交通管理工         |                                     | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 交通誘導警備員       | A                                   | 人日 |        | 9      |              |               |  |
| 交通誘導警備員       | B                                   | 人日 |        | 23     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 直接工事費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 運搬費           |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 仮設材運搬費        |                       | t  |        | 82.6   |              |               |  |
| 技術管理費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 土質等試験費        |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 純工事費          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 一般管理費等        |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事価格          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事費計          |                       | 式  |        | 1      |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |
|               |                       |    |        |        |              |               |  |