

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 (法面掘削機)	切崩し, 土砂	m3		80			
掘削 (法面掘削機)	切崩し, 軟岩	m3		320			
積込 (ルース)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50, 000m3 未満	m3		400			
土砂等運搬 (現場→八幡原 L=19.1km)	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
整地	作業区分: 残土受入れ地での処理	m3		400			
法面整形工		式		1			
法面整形 (法面掘削機)	土砂	m2		230			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法枠工			式		1		
吹付枠		法枠規格:F300-2,000*2,000, 中詰材 種類:無し	m2		1,165		
アンカー工			式		1		
アンカー工材料費(アンカー)			式		1		
削孔(アンカー)		削孔長:283.7m, 杭径:115mm, 杭長:29 1.68m	m		284		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量:21本	本		21		
グラウト注入		注入材規格:W/C≦47.5%, 圧縮強度:2 4N/mm2	m3		9		
ボーリングマシン移設			回		4		
足場(アンカー)			空m3		710		
受圧板台座工			式		1		
法面整形			m2		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ざぶとん枠設置		箇所		21		
モルタル吹付	c:s1:4, 18N/mm2	m3		5		
表面仕上げ		m2		93		
吹付配管設置・撤去		回		1		
受圧板設置工		式		1		
受圧板設置		基		21		
カニクレーン損料		月		5		
補助クレーン損料		月		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
吹付法面取壊し (法面掘削機)	吹付厚:厚7cm	m2		1, 450		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:モルタル殻	m3		101			
殻処分	殻種別:モルタル殻	m3		101			
仮設工		式		1			
モノレール運搬工		式		1			
モノレール運搬	3.0t級	式		1			
足場工		式		1			
機材移動用足場		空m3		450			
落石防護網撤去工		式		1			
落石防護網撤去		m2		458			
防護施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
切土防護柵		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
法面掘削機(準備工)		箇所		10			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]