

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し 1m≦W1<4m	土質:土砂	m3		30			
埋戻し w1>4m	土質:RC-40	m3		220			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		74			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	m3		42			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
埋戻コンクリート		m3		10			
天端コンクリート		m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
小口止 カットオフ		m3		2			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう 耐候性長期 撤去	大型土のう規格:1.08*1.1	袋		136			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:作業時排水	日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 護岸工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			