

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削 レキ質土		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		230		
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		350		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		260		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		350		
残土等処分			m3		350		
法面工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面吹付工			式		1		
コンクリート吹付 t=10cm		セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		351		
アンカー工			式		1		
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:N=28本	式		1		
削孔(アンカー) レキ質土		削孔長:68m, 杭径:90mm, 杭長:68m, 杭打込長(掘削長):68m	m		68		
削孔(アンカー) 軟岩		削孔長:131m, 杭径:90mm, 杭長:131m, 杭打込長(掘削長):131m	m		131		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量:N=28本	本		28		
グラウト注入		注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:18KN/mm2	m3		4		
ボーリングマシン移設			回		5		
足場(アンカー)			空m3		910		
擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 A7°ロック			式		1		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%			m3		104		
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%			m3		3		
鉄筋 SD345 D13		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.58		
鉄筋 SD345 D16		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		7.13		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		260		
足場		安全ネット:無し	掛m2		260		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		10		
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		35		
場所打擁壁工 B7°ロック			式		1		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%			m3		21		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		0.6			
平張コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		0.3			
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.11			
鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		2.07			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		53			
足場	安全ネット:無し	掛m2		50			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		4			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		3			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	t		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類:伐採根株	t		2			
現場発生品運搬	発生材種類:雑木等	t		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		200			
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋		327			
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置, 基礎形式:丸パイプ 土中打込式, 高さ:3m	m		107			
モノレール運搬工		式		1			
モノレール運搬		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		150			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		