

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		140			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		840			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		840			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		160			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分			m3		1, 000		
法面工			式		1		
法枠工			式		1		
吹付枠		法枠規格:梁断面 200*200, 中詰材種類:	m2		40		
平張コンクリート			m2		7		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		20		
床掘り		土質:土砂	m3		10		
埋戻し		土質:土砂	m3		30		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
もたれ式擁壁 1号もたれ式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		26		
もたれ式擁壁 2号もたれ式擁壁（岩着部）		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17		
もたれ式擁壁 2号もたれ式擁壁（土砂部）		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15		
裏込碎石		碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		8		
ペーラインコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
石積とりこわし			m2		90		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
切土及び発破防護柵		補助工法の有無:無し	m2		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2.6			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			