

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1,300			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		52			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		52			
汚泥処分		t		0.1			
アスファルト舗装工		式		1			
路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,300			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:ベンガラ舗装, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		130			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
残土処分		m3		130			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			