

R 7 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=39m3			
(1) 土工(本線)	No219~MC. 112			
切土 礫質土		式	1. 000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	162. 000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	30. 000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	19. 000	
切土 軟岩(I)A		式	1. 000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	9. 000	
機械切土法面整形	軟岩(I)A	m ²	5. 300	
盛土		式	1. 000	
機械盛土	路床	m3	108. 000	
機械盛土	路体	m3	126. 000	
盛土運搬 礫質土 L=1. 7km	機械運搬	m3	409. 000	
2. 路面工	A=64. 1m2			
(1) 路面工(本線)	MC110~No219			
路面工		式	1. 000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	64. 100	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	64. 100	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	60. 900	
舗装止め丸太工(1段)		m	20. 000	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0. 500	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6. 0(mm), 13. 4kg/m(小口)	kg	80. 400	
3. 法面保護工	A=442. 9m2			
(1) 法面保護工(本線)				

R 7 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面保護工		式	1.000	
植生マット工		m ²	417.200	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	25.700	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=249.4m ³			
擁壁工(コンクリート)	No. 219～No. 220(④～⑤)	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	81.200	
擁壁工(コンクリート)	No. 220～No. 220+18.3(⑥～⑧)	式	1.000	
コンクリート(場所打擁壁)	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	134.800	
型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	215.900	
キャットウォーク		m	58.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	17.000	
水抜きフィルター	φ 65mm用	個	54.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.600	
擁壁工(コンクリート)	No. 220+18.3～MC112(⑨～⑩)	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	33.400	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工(グレーチング)	No218+13.5(EC. 111)付近	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	7.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	2.900	
機械運搬	栗石	m ³	0.600	

R 7 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	1. 800	
地山掘削工（床堀）礫質土	機械掘削	m ³	1. 000	
地山掘削工（床堀）軟岩（I）A	機械掘削	m ³	0. 400	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2. 000	
機械運搬	栗石	m ³	1. 100	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	0. 200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	1. 400	
基面整正		m ²	0. 800	
機械掘削積込み(礫質土)	機械掘削	m ³	2. 000	
機械掘削積込み(軟岩（I）A)	機械掘削	m ³	1. 000	
捨土運搬 礫質土 L=1. 7km	機械運搬	m ³	3. 000	
捨土運搬 軟岩（I）A L=1. 7km	機械運搬	m ³	2. 000	
6. 道路付属施設工	1. 0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1. 000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	10. 000	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0. 070	