

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事
施工場所	海部郡美波町大越
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 0 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			25,962,000	
2 ・ 工事原価			21,555,000	
3 ・ ・ 直接工事費			12,882,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,882,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			8,673,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,372,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
12,882,000 × ((13.760*1.300)*1.030*1.000)	18.420	%	2,372,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			6,301,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$15,254,000 \times (((39.340*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	41.310	%	6,301,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$21,555,000 \times (20.410*1.000 + 0.04)$	20.450	%	4,407,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$25,962,000 \times 4.080$	4.080	%	1,059,000	
28 支給品費			0	

事業名	予防治山事業 大越地区	事業額	47	47
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事			

[illegible]

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				12,882,000	
・ 溪間工	1.000	式		12,882,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		569,253	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	569,253	569,253	1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	212.000	m3	548	116,176	歩 A ・ 単 A S 単 8号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩()B 埋戻し	45.000	m3	1,890	85,050	歩 A ・ 単 A S 単 10号
ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,良好	376.000	m3	502	188,752	歩 A ・ 単 A S 単 9号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	265.200	m ²	676	179,275	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				569,253	
・ ・ 溪間工	1.000	式		12,313,078	
・ ・ ・ 護岸工	1.000	式	10,961,733	10,961,733	1 式当たり
コンクリート(護岸工) 18-8-40BB W/C 60% ポンプ車打設	133.400	m3	40,739	5,434,583	歩 A ・ 単 A T 単 3号
型枠(護岸工) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	429.500	m ²	9,909	4,255,916	歩 A ・ 単 A S 単 14号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.500	m ²	4,114	63,767	歩 A ・ 単 A S 単 13号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	7.000	本	1,440	10,080	歩 A ・ 単 A

事業名	予防治山事業 大越地区
工事名	R 7 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎栗石工 30cm,敷均し	89.000	m ²	2,993	266,377	歩A・単A S単 6号
運搬工	26.700	m ³	8,306	221,770	歩A・単A T単 4号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	180.000	掛m ²	3,668	660,240	歩A・単A S単 7号
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合 計				10,961,733	
・・・ 間詰工	1.000	式	77,432	77,432	1 式当たり
コンクリート(間詰) 18-8-40BB W/C 60% ポンプ車打設	0.800	m ³	41,805	33,444	歩A・単A T単 1号
型枠(間詰) 一般型枠,小型構造物	2.800	m ²	8,945	25,046	歩A・単A S単 15号
裏石積工 t=15cm	2.800	m ²	6,765	18,942	歩A・単A T単 2号
合 計				77,432	
・・・ 伏工	1.000	式	1,273,913	1,273,913	1 式当たり
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重紗環境),250m ² 以上500m ² 未満, -	441.200	m ²	1,615	712,538	歩A・単A S単 16号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	149.700	m	3,750	561,375	歩A・単A S単 17号
合 計				1,273,913	